

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lekowo o dł. ok. 0,360 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,360
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	379,30 mb
2.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	379,30x0,4 = 151,72 m3
2.3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	275,70 mb
2.4		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BETONOWEJ DO GŁ. 25 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY DO KM 10	m2	24,50 m2 - wg. wykazu robót rozbiórkowych
2.5		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO GŁ. 25 cm Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	37,52 m2 - wg. wykazu robót rozbiórkowych
2.6		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z UŁOŻENIEM NA PALETACH WYKONAWCY	m2	13,32 m2 - wg. wykazu robót rozbiórkowych
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA CHODNIKU I ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	chodnik - 374,03 zjazdy indywidualne - 82,49 RAZEM 456,52 m2
4	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-

4.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD CHODNIKIEM I ZJAZDAMI	m2	chodnik - 374,03 zjazdy indywidualne - 82,49 RAZEM 456,52 m2
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
5.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	82,49 m2 - wg. graficznego przedmiaru robót
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
6	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	.
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM		374,03 m2
6.3		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	82,49 m2
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
7	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
7.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I WYPEŁNIENIEM SZCZELIN POMIĘDZY KRAWĘŻNIKIEM A NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ BETONEM B-20	mb	362,68 mb
8	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-
8.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	376,780 mb