

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn o dł. ok. 0,16 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,160		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
2.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD KONSTRUKCJĘ DROGI Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	39,38		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH ORAZ POD NOWĄ KONSTRUKCJĄ DROGI	m2	226,70		
4	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
4.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD NOWĄ KONSTRUKCJĄ DROGI	m2	4,50		
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
5.1		WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ MIESZANKĄ Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 STAB. MECH. W ILOŚCI 100 kg/m2	Mg	34,60		
5.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 GR. 15 cm STAB. MECH. POD ZJAZDAMI I NOWĄ KONSTRUKCJĄ DROGI	m2	226,70		
6	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
6.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	61,25		
6.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH, ORAZ DRODZE EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	525,55		
6.3		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ WARSTWY BITUMICZNEJ POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.1-0.3 kg/m2	m2	61,25		

		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
7	D-05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
7.1		WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO O AC 8S - GR. WARSTWY 4 CM	m2	586,80		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE POBOCZA Z POSPÓŁKI	m2	322,76		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....

(podpis kosztorysanta)