

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn o dł. ok. 0,16 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR		
1	2	3	4	5		
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,160		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-		
2.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD KONSTRUKCJĘ DROGI Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	odc.3 - km 0+040,00 do 0+085,00 droga gruntowa 45,0 m* 3,50 m* 0,25m = 39,38 m3 RAZEM: 39,38 m3		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-		
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH ORAZ POD NOWĄ KONSTRUKCJĄ DROGI	m2	zjazdy indywidualne - 69,20 m2 nowa konstrukcja drogi 45,0 m*3,50m= 157,50 m2 RAZEM 226,70 m2		
4	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-		
4.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD NOWĄ KONSTRUKCJĄ DROGI	m2	nowa konstrukcja drogi 45,0 m*0,1m= 4,50 m2 RAZEM 4,50 m2		
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-		
5.1		WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ MIESZANKĄ Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 STAB. MECH. W ILOŚCI 100 kg/m2	Mg	odc.2 - km 0+017,50 do 0+040,00 nawierzchnia z bruku 22,50m* 3,50 m = 78,75 m2 odc.4 - km 0+085,00 do 0+161,40 nawierzchnia z bruku 76,40 m* 3,50 m = 267,40 m2 RAZEM: 346,15 m2 *100 kg/m2 = 34616 kg = 34,6 Mg		
5.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 GR. 15 cm STAB. MECH. POD ZJAZDAMI I NOWĄ KONSTRUKCJĄ DROGI	m2	zjazdy indywidualne - 69,20 m2 odc.3 - km 0+040,00 do 0+085,00 droga gruntowa 45,0 m* 3,50 m = 157,50 m2 RAZEM: 226,70 m2		

6	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-
6.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	odc.1 - km 0,00 do 0+017,50 droga asfaltowa 17,50 m* 3,50 m = 61,25 m2 RAZEM: 61,25 m2
6.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH, ORAZ DRODZE EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	zjazdy indywidualne - 21,90 m2 odc.3 - km 0+040,00 do 0+085,00 droga gruntowa 45,0 m* 3,50 m = 157,50 m2 odc.2 - km 0+017,50 do 0+040,00 nawierzchnia z bruku 22,50m* 3,50 m = 78,75 m2 odc.4 - km 0+085,00 do 0+161,40 nawierzchnia z bruku 76,40 m* 3,50 m = 267,40 m2 RAZEM: 525,55 m2
6.3		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ WARSTWY BITUMICZNEJ POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.1-0.3 kg/m2	m2	odc.1 - km 0,00 do 0+017,50 droga asfaltowa 17,50 m* 3,50 m = 61,25 m2 RAZEM: 61,25 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
7	D-05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-
7.1		WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO O AC 8S - GR. WARSTWY 4 CM	m2	zjazdy indywidualne - 21,90 m2 odc.1 - km 0,00 do 0+017,50 droga asfaltowa 17,50 m* 3,50 m = 61,25 m2 odc.2 - km 0+017,50 do 0+040,00 nawierzchnia z bruku 22,50m* 3,50 m = 78,75 m2 odc.3 - km 0+040,00 do 0+085,00 droga gruntowa 45,0 m* 3,50 m = 157,50 m2 odc.4 - km 0+085,00 do 0+161,40 nawierzchnia z bruku 76,40 m* 3,50 m = 267,40 m2 RAZEM: 586,80m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-
8.1		WYKONANIE POBOCZA Z POSPÓŁKI	m2	161,38 mb*1,0 m *2 = 322,76 m2