

Inwestor:
Urząd Gminy w Regiminie
06-461 Regimin, Regimin 22

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa parkingu w Regiminie

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,050		
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-	-	-
2.1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY DO 20 CM	m2	1188,1		
3	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-	-	-
3.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	17,00		
3.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	0,68		
3.3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	9,50		
3.4		ROZEBRANIE CHODNIKA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DO GR. 25 cm Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	17,00		
3.5		ZAŁADUNEK I WYWÓZ GRUZU I ZIEMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM	m3	176,80		
4	D.01.02.03	WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	-	-	-	-
4.1		ROZBIÓRKI ŚCIAN I FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW	m3	57,54		
5	D.01.02.01	MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW I WYCINKA DRZEW	-	-	-	-
5.1		USUNIĘCIE KARP I WYWÓZ NA ODL. DO 10 KM, UZUPEŁNIENIE WYKOPU PO KARPIE	szt.	12,00		
5.2		MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW O ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI WRAZ Z WYWIEZIENIEM I SPALENIEM POZOSTAŁOŚCI PO KARCZOWANIU	ha	0,03		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
6	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
6.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 KM	m3	283,31		
7	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	-	-	-	-
7.1		WYKONYWANIE NASYPÓW Z GRUNTÓW Z DOKOPU WRAZ Z TRANSPORTEM I WBUDOWANIEM NA PLACU BUDOWY	m3	124,30		

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
8	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	-	-	-	-
8.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PARKINGU	m2	691,00		
9	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
9.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD PARKINGIEM	m2	691,00		
10	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
10.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA PARKINGU	m2	691,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
11	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ	-	-	-	-
11.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	691,00		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
12	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-	-	-
12.1		OZNAKOWANIE POZIOME MIEJSC PARKINGOWYCH (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	17,20		
13	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-	-
13.1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	6,00		
13.2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	6,00		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
14	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-	-
14.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 C38CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	182,00		
15	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-	-
15.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	92,00		
		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
16	D.09.01.01	ZIELEŃ	-	-	-	-
16.1		WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM RĘCZNYM PRZY GRUBOŚCI HUMUSU 6 - 15 cm	m2	508,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis kosztorysanta)