

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO (GMINNEJ) KĄTKI-KLICE

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,053
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-
2,1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ, GRUBOŚĆ WARSTWY DO 20 cm WRAZ Z ODWOZEM I ZŁOŻENIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 km	m2	droga - 6362,25m2 zjazdy publ.62,00+15,20=77,20m2 Razem 6362,25+77,20=6439,45m2
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
3		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	
3,1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD WYKONANIE ROWÓW	m3	0,48m2x(967,0+397,0)m=654,72m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
3,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD NAWIERZCHNIĘ DROGI SZER. 6,0m ORAZ ZJAZDY PUBLICZNE	m2	droga - 6362,25m2 zjazdy publ.62,00+15,20=77,20m2 Razem 6362,25+77,20=6439,45m2
4	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-
4,1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM	m2	droga - 6362,25m2 zjazdy publ.62,00+15,20=77,20m2 Razem 6362,25+77,20=6439,45m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
3	D.05.01.03	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	-	-
3,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ GRUBOŚCI 20 cm	m2	droga - 6362,25m2 zjazdy publ.62,00+15,20=77,20m2 Razem 6362,25+77,20=6439,45m2

Sierpc 11.01.2012r.