

NAZWA INWESTYCJI : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez modernizację wnętrza świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże, gm. Regimin
 NAZWA OBIEKTU : Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarluty Duże - działka nr 81. CPV 45421131-1, CPV 45442180-2, CPV 45410000-4,
 INWESTOR : Urząd Gminy w Regiminie
 ADRES INWESTORA : 06-461 Regimin
 WYKONAWCA : Wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z
 ROBÓT : Ustawą o Zamówieniach Publicznych

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wymiana stolarki drzwiowej				
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. ponad 2 m2	m2		
		1.50*2.10*2+1.30*2.25+2.37*2.25	m2	14.56	
				RAZEM	14.56
3 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych	m2		
		1.50*2.10*2+1.30*2.25+2.37*2.25+0.90*2.10	m2	16.45	
				RAZEM	16.45
4 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych	m2		
		0.80*2.00	m2	1.60	
				RAZEM	1.60
5 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1.40*2.00*2	m2	5.60	
				RAZEM	5.60
6 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2.25*2.20*1.20*2.20	m2	13.07	
				RAZEM	13.07

2	Roboty murarsko tynkarskie				
7 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm	m2		
		3.69*2.96	m2	10.92	
				RAZEM	10.92
8 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach	m2		
		3.69*2.96*2	m2	21.84	
				RAZEM	21.84
9 d.2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na □ścianach	m2		
		(3.69+2.00+2.00)*2.96-(0.90*2.05)	m2	20.92	
				RAZEM	20.92
10 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie □ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m2		
		[(3.69+2.00)*2.00*2]-(0.90*2.00)	m2	20.96	
				RAZEM	20.96
11 d.2	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie □ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2.00*2+0.90	m	4.90	
				RAZEM	4.90
12 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na □ścianach z zeszkrobaniem farby olejnej.	m2		
		[(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.50*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.60]-(1.50*1.60+1.50*1.50*2+2.37*1.50+0.80*1.50)	m2	108.70	
				RAZEM	108.70
13 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynk mozaikowy - jednokrotne gruntowanie tynków □ścian wewnętrznych.	m2		
		[(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.50*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.60]-(1.50*1.60+1.50*1.50*2+2.37*1.50+0.80*1.50)	m2	108.70	
				RAZEM	108.70
14 d.2	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy	m2		
		[(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.50*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.60]-(1.50*1.60+1.50*1.50*2+2.37*1.50+0.80*1.50)	m2	108.70	
				RAZEM	108.70
15 d.2	KNR 2-02 0910-01	Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie na □ścianach wraz z uzupełnieniem ubytków i nierówności zaprawą wyrównującą (uziarnienie i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m2		
		[(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.50*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.60]-(1.50*1.60+1.50*1.50*2+2.37*1.50+0.80*1.50)	m2	108.70	
				RAZEM	108.70
16 d.2	KNR 2-17 0138-01	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5.00	

				RAZEM	5.00
3 Roboty malarskie					
17 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni □ścian.	m2		
		(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.46*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.36+(3.69+2.00)*0.96*2+3.69*2.00	m2	130.02	
				RAZEM	130.02
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ścian	m2		
		(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.46*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.36+(3.69+2.00)*0.96*2+3.69*2.00	m2	130.02	
				RAZEM	130.02
19 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na □ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.46*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.36+(3.69+2.00)*0.96*2+3.69*2.00	m2	130.02	
				RAZEM	130.02
20 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(12.77+8.46+1.85+2.37)*1.46*2+(5.47+6.28+7.46+3.77+2.01+2.51)*1.36+(3.69+2.00)*0.96*2+3.69*2.00	m2	130.02	
				RAZEM	130.02
21 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej podsufitki stropu z płyt pilśniowych z elementami drewnianymi wraz z oczyszczeniem i zeskrobaniem łuszczącej się farby	m2		
		12.77*8.46+6.28*5.47+2.01*3.77+1.85*2.37	m2	154.35	
				RAZEM	154.35
22 d.3	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników drewnianych o pow. do 0.52 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 Instalacje sanitarne					
23 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o □r.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.4	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o □r. nomin. 15 mm stalowe ocynkowe łącz. gwintowanych	m		
		24.50	m	24.50	

				RAZEM	24.50
27 d.4	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o □r. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.4	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych o □r.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przeletowe i zwrotne sieci wodociągowych o □r.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 Instalacje elektryczne					
31 d.5	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
32 d.5	KNR 4-03 1125-01	Demontaż istniejących łączników instalacyjnych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
33 d.5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
34 d.5	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe	kpl.		
		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
35 d.5	KNR 5-08 0309-02	Montaż gniazd wtyczkowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
36 d.5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Wymiana stolarki drzwiowej						
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1.00		
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. ponad 2 m2	m2	14.56		
3 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych	m2	16.45		
4 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych	m2	1.60		
5 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2 fabrycznie wykończone	m2	5.60		
6 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2 fabrycznie wykończone	m2	13.07		
Razem dział Wymiana stolarki drzwiowej						
2 Roboty murarsko tynkarskie						
7 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm	m2	10.92		
8 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach	m2	21.84		
9 d.2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	20.92		
10 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m2	20.96		
11 d.2	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	4.90		
12 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach z zeszkrobaniem farby olejnej.	m2	108.70		
13 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynk mozaikowy - jednokrotne gruntowanie tynków ścian wewnętrznych.	m2	108.70		
14 d.2	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy	m2	108.70		
15 d.2	KNR 2-02 0910-01	Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie na ścianach wraz z uzupełnieniem ubytków i nierówności zaprawą wyrównującą (uziarnienie i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m2	108.70		
16 d.2	KNR 2-17 0138-01	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.	5.00		
Razem dział Roboty murarsko tynkarskie						
3 Roboty malarskie						
17 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian.	m2	130.02		
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie ścian	m2	130.02		
19 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2	130.02		
20 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	130.02		

21 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej podsufitki stropu z płyt pilśniowych z elementami drewnianymi wraz z oczyszczeniem i zeszkrobianiem łuszczącej się farby	m2	154.35		
22 d.3	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników drewnianych o pow.do 0.52 m2	szt.	4.00		
Razem dział Roboty malarskie						
4 Instalacje sanitarne						
23 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.	1.00		
24 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o □r.nom. 15 mm	szt.	1.00		
25 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1.00		
26 d.4	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o □r. nominalnej. 15 mm stalowe ocynkowe o łącz. Gwintowanych	m	24.50		
27 d.4	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o □r .nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
28 d.4	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych o □r.nom.15 mm	szt.	1.00		
29 d.4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o □r. nom. 15 mm	szt.	1.00		
30 d.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW	szt.	1.00		
Razem dział Instalacje sanitarne						
5 Instalacje elektryczne						
31 d.5	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	15.00		
32 d.5	KNR 4-03 1125-01	Demontaż istniejących łączników instalacyjnych	szt.	6.00		
33 d.5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.	8.00		
34 d.5	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe	kpl.	15.00		
35 d.5	KNR 5-08 0309-02	Montaż gniazd wtyczkowych w puszkach z podłączeniem	szt.	8.00		
36 d.5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	6.00		
Razem dział Instalacje elektryczne						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: