

Inwestor:
Gmina Regimin
Regimin 22, 06-461 Regimin

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,377		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 KM	m3	18,75		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
4.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI DOJAZDOWEJ	m2	112,80		
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
5.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	2 086,80		
5.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NA DRODZE DOJAZDOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	112,80		
5.3		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI PO POD UŁOŻENIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7. kg/m2	m2	2 086,80		
5.4		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ZJAZDU DO REMIZY STRAŻACKIEJ POD UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	54,00		
5.5		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NOWEJ NAWIERZCHNI DROGI I DRODZE DOJAZDOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	2 199,60		
6	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA DRODZE DOJAZDOWEJ - GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	57,50		
6.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA POSZERZENIU ZJAZDU DO REMIZY	m2	55,30		

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
7	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO- BITUMICZNYMI	-	-	-	-
7.1		WYRÓWNIANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MIESZANKAMI MINERALNO- BITUMICZNYMI W ILOŚCI 50 kg/m2	Mg	104,34		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
8	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W NA DRODZE DOJAZDOWEJ - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	112,80		
8.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 8S NA NOWEJ NAWIERZCHNI DROGI, DRODZE DOJAZDOWEJ I ZJEZDZIE DO REMIZY STRAŻACKIEJ - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	2 253,60		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis kosztorysanta)