

Inwestor:
Gmina Regimin
Regimin 22, 06-461 Regimin

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,377
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 KM	m3	droga dojazdowa - 13,22 m3 zjazd do rem. strażackiej - 5,53 m3 RAZEM: 18,75 m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
4.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI DOJAZDOWEJ	m2	droga dojazdowa - 57,50 m2 zjazd do rem. strażackiej - 55,30 m2 RAZEM: 112,80 m2
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-
5.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	powierzchnia istn. drogi = 2086,80 m2
5.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NA DRODZE DOJAZDOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	droga dojazdowa - 57,50 m2 zjazd do rem. strażackiej - 55,30 m2 RAZEM: 112,80 m2
5.3		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI PO POD UŁOŻENIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7. kg/m2	m2	powierzchnia istn. drogi = 2086,80 m2
5.4		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ZJAZDU DO REMIZY STRAŻACKIEJ POD UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	zjazd do remizy strażackiej = 54,00 m2
5.5		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NOWEJ NAWIERZCHNI DROGI. DRODZE DOJAZDOWEJ I POSZERZENIU ZJAZDU DO REMIZY STRAŻACKIEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	droga dojazdowa - 57,50 m2 zjazd do rem. strażackiej - 55,30 m2 powierzchnia istn. drogi = 2086,80 m2 RAZEM: 2 199,6 m2
6	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
6.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA DRODZE DOJAZDOWEJ - GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	droga dojazdowa - 57,50 m2

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
6.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA POSZERZENIU ZJAZDU DO REMIZY STRAŻACKIEJ - GR 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	zjazd do rem. strażackiej - 55,30 m2
7	D.04.08.01	WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO- BITUMICZNYMI	-	-
7.1		WYRÓWNANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MIESZANKAMI MINERALNO- BITUMICZNYMI W ILOŚCI 50 kg/m2	Mg	104,34 Mg
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
8	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	
8.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W NA DRODZE DOJAZDOWEJ I POSZERZENIU ZJAZDU DO REMIZY STRAŻACKIEJ - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	droga dojazdowa - 57,50 m2 zjazd do rem. strażackiej - 55,30 m2 RAZEM: 112,80 m2
8.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 8S NA NOWEJ NAWIERZCHNI DROGI, DRODZE DOJAZDOWEJ, POSZERZENIU ZJAZDU DO REMIZY STRAŻACKIEJ I ZJEZDZIE DO REMIZY STRAŻACKIEJ - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	droga dojazdowa - 57,50 m2 zjazd do rem. strażackiej - 55,30 m2 powierzchnia istn. drogi = 2086,80 m2 zjazd do remizy strażackiej = 54,00 m2 RAZEM: 2 253,6 m2