

PRZEDMIAR ROBÓT

*Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewid. nr 61/1; 61/2; 61/3; 62/1 w miejscowości
Regimin*

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,041 km
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
2.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI ORAZ ZJAZDÓW I POBOCZA WRAZ Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	droga oraz zjazdy 207,000x0,20=41,40 m3 pobocza 57,20x0,1=5,72 m3 RAZEM : 41,40+5,72=47,12 m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA DRODZE, ZJAZDACH ORAZ POBOCZACH	m2	droga oraz zjazdy 207,000 m2 pobocza 57,20 m2 RAZEM : 207,00+57,2= 264,20 m2
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD NAWIERZCHNIĘ DROGI ORAZ ZJAZDÓW GR. 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	droga oraz zjazdy 207,00 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	
5.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 8S NA DRODZE ORAZ ZJAZDACH, WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 CM	m2	droga oraz zjazdy 207,00 m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY		
6.1		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI GR. 10CM NA SZEROKOŚCI 0,75 m PO OBU STRONACH DROGI	m2	pobocza 57,20 m2
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
7	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
7.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	19,00 mb