

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Elewacja budynku						
1 d.1	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian zewnętrznych - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami pojedynczymi grubości 1 cegły na wysokości do 3,40 m.	m3	1.67		
2 d.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwyczajne kat.III na ścianach płaskich wyk.ręcznie przy max. wysokości ściany do 3,40 m.	m2	41.66		
3 d.1	KNR 4-01 1305-02	Przecinanie poprzeczne palnikami wystających z płaszczyzny ściany dwuteowników o wys.do 140 mm	szt.	4.00		
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	34.10		
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16.30		
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2.00		
7 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża ścian pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejącej powłoki malarskiej	m2	224.61		
8 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70 gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikatowy (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) na maksymalnej wysokości do 5,50 m.	m2	224.61		
9 d.1	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70 gr. 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikatowy.	m2	13.70		
10 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynku - przyklejenie warstwy siatki na ścianach na wysokości do 4,20 m.	m2	67.72		
11 d.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej.	m2	67.72		
12 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	67.72		
13 d.1	KNR-W 2-02 2605-01	Obudowanie okapu dachu (część spodnia wystająca poza obrys budynku) panelami komorowymi pcw gr. 8 - 10 mm wraz z montażem łat drewnianych.	m2	27.77		
14 d.1	KNR 4-01 0414-11	Montaż drewnianych desek okapowych	m	34.10		
15 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych, deski okapowej, pasów podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem.	m2	43.44		
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża cementowych schodów zewnętrznzych preparatami gruntującymi	m2	3.03		
17 d.1	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoża na schodach zewnętrznych gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną.	m2	3.03		
18 d.1	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych, mrozoodpornych wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	3.03		
19 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian cokołu pod malowanie farbami emulsyjnymi.	m2	14.56		
20 d.1	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian cokołu budynku.	m2	17.01		

21 d.1	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	56.50		
22 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	27.70		
23 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki parapetów okiennych przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej plastizolem	m2	2.80		
Razem dział Elewacja budynku						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

LEKOWO III

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Elewacja budynku				
1 d.1	KNR 4- 01 0304- 04	Uzupełnienie ścian zewnętrznych - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami pojedynczymi grubości 1 cegły na wysokości do 3,40 m.	m3		
		(6.38+7.00)*0.25*0.50	m3	1.67	
				RAZEM	
2 d.1	KNR 2- 02 0902- 01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk.ręcznie przy max. wysokości ściany do 3,40 m.	m2		
		6.38*2.80+7.00*3.40	m2	41.66	
				RAZEM	
3 d.1	KNR 4- 01 1305- 02	Przecinanie poprzeczne palnikiem wystających z płaszczyzny ściany dwuteowników o wys.do 140 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	
4 d.1	KNR 4- 01 0535- 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.40+7.40+11.30+12.00	m	34.10	
				RAZEM	
5 d.1	KNR 4- 01 0535- 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.60+4.50+3.30+3.90	m	16.30	
				RAZEM	
6 d.1	KNR 4- 01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1.60*0.25*5	m2	2.00	
				RAZEM	
7 d.1	KNR 0- 23 2611- 01	Przygotowanie starego podłoża ścian pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejącej powłoki malarskiej	m2		
		(21.34*3.20+8.57*3.62+8.57*1.70*0.5+3.17*3.66+12.00*4.65+8.57*3.20+8.57*2.30*0.5+7.00*3.40+6.38*2.80+11.17*1.20)- (1.45*1.40*5+1.30*2.15+4.16*3.80+3.20*3.40+1.00*2.10)	m2	224.61	
				RAZEM	
8 d.1	KNR 0- 23 2614- 02	Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70 gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikatowy (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) na maksymalnej wysokości do 5,50 m.	m2		

		(21.34*3.20+8.57*3.62+8.57*1.70*0.5+3.17*3.66+12.00*4.65+8.57*3.20+8.57*2.30*0.5+7.00*3.40+6.38*2.80+11.17*1.20)-(1.45*1.40*5+1.30*2.15+4.16*3.80+3.20*3.40+1.00*2.10)	m2	224.61	
				RAZEM	2
9 d.1	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70 gr. 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikatowy.	m2		
		1.45*0.15+1.40*0.15*10+1.30*0.15+2.15*0.15*2+4.16*0.48+3.80*0.48*2+3.40*0.48+3.40*0.48*2	m2	13.70	
				RAZEM	
10 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynku - przyklejenie warstwy siatki na ścianach na wysokości do 4,20 m.	m2		
		11.17*4.05+5.62*4.00	m2	67.72	
				RAZEM	
11 d.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej.	m2		
		11.17*4.05+5.62*4.00	m2	67.72	
				RAZEM	
12 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		11.17*4.05+5.62*4.00	m2	67.72	
				RAZEM	
13 d.1	KNR-W 2-02 2605-01	Obudowanie okapu dachu (część spodnia wystająca poza obrys budynku) panelami komorowymi pcw gr. 8 - 10 mm wraz z montażem łat drewnianych.	m2		
		(21.94+7.40+3.4+12.00)*0.50+5.40*0.25*4	m2	27.77	
				RAZEM	
14 d.1	KNR 4-01 0414-11	Montaż drewnianych desek okapowych	m		
		3.40+7.40+11.30+12.00	m	34.10	
				RAZEM	
15 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych, deski okapowej, pasów podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem.	m2		
		(3.40+7.40+11.30+12.00+22.40)*0.25	m2	14.13	
		(3.40+7.40+11.30+12.00+22.40)*0.30	m2	16.95	
		5.40*0.25*4	m2	5.40	
		11.20*0.30+12.00*0.30	m2	6.96	
				RAZEM	
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu cementowych schodów zewnętrznych preparatami gruntującymi	m2		
		1.15*1.90+1.15*0.20*2+1.90*0.20	m2	3.03	
				RAZEM	
17 d.1	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoża na schodach zewnętrznych gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną.	m2		
		1.15*1.90+1.15*0.20*2+1.90*0.20	m2	3.03	
				RAZEM	
18 d.1	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych, mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		1.15*1.90+1.15*0.20*2+1.90*0.20	m2	3.03	

				RAZEM
19 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian cokołu pod malowanie farbami emulsyjnymi.	m2	
		8.57*0.50+21.34*0.30+3.50*0.20+3.17*0.30+3.17*0.70	m2	14.56
				RAZEM
20 d.1	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian cokołu budynku.	m2	
		8.57*0.50+21.34*0.40+3.50*0.20+3.17*0.40+3.17*0.70	m2	17.01
				RAZEM
21 d.1	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	
		3.40+7.40+11.30+12.00+22.40	m	56.50
				RAZEM
22 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	
		4.60+4.50+3.30+3.90+3.80*3	m	27.70
				RAZEM
23 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki parapetów okiennych przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej plastizolem	m2	
		1.60*0.35*5	m2	2.80
				RAZEM