

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja budynku					
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża tynkarskiego - oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian budynku (17.84*3.30+3.98*3.60+0.89*3.90+6.55*4.28+8.70*4.00+11.63*4.67+7.10*4.67)-(3.15*2.50+0.90*2.05+0.90*2.05+1.76*2.14*3+1.46*1.54*5+1.00*2.05+1.19*0.87*3)	m ²	187.71	
d.1	2611-01				
				RAZEM	187.71
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym powierzchni tynków ścian (17.84*3.30+3.98*3.60+0.89*3.90+6.55*4.28+8.70*4.00+11.63*4.67+7.10*4.67)-(3.15*2.50+0.90*2.05+0.90*2.05+1.76*2.14*3+1.46*1.54*5+1.00*2.05+1.19*0.87*3)	m ²	187.71	
d.1	2611-02				
				RAZEM	187.71
3	KNR 0-23	Nałożenie na powierzchnię ścian podkładowej masy tynkarskiej (17.84*3.30+3.98*3.60+0.89*3.90+6.55*4.28+8.70*4.00+11.63*4.67+7.10*4.67)-(3.15*2.50+0.90*2.05+0.90*2.05+1.76*2.14*3+1.46*1.54*5+1.00*2.05+1.19*0.87*3)	m ²	187.71	
d.1	0932-01				
				RAZEM	187.71
4	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie zewnętrzne o wysokości do 4,70 m (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) (17.84*3.30+3.98*3.60+0.89*3.90+6.55*4.28+8.70*4.00+11.63*4.67+7.10*4.67)-(3.15*2.50+0.90*2.05+0.90*2.05+1.76*2.14*3+1.46*1.54*5+1.00*2.05+1.19*0.87*3)	m ²	187.71	
d.1	0932-02				
				RAZEM	187.71
5	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża (1.19*3+0.87*2*3+1.46*5+1.45*2*5+1.76*3+2.14*2*3+3.15+3.00*2+0.90+0.95+1.00+2.05*2*3)*0.15	m ²	10.95	
d.1	0932-03				
				RAZEM	10.95
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk mozaikowy - jednokrotne gruntowanie ścian cokołu budynku (17.84+3.98+0.89+6.55)*0.50+(8.70+1.37+1.37)*0.20+(1.69+2.64+7.15+3.52)*0.60+1.60*0.30*2+1.20*0.30*2	m ²	27.60	
d.1	2611-02				
				RAZEM	27.60
7	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy (17.84+3.98+0.89+6.55)*0.50+(8.70+1.37+1.37)*0.20+(1.69+2.64+7.15+3.52)*0.60+1.60*0.30*2+1.20*0.30*2	m ²	27.60	
d.1	0931-01				
				RAZEM	27.60
8	KNR 2-02	Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie na ścianach wraz z uzupełnieniem ubytków i nierówności zaprawą wyrównującą (uziarnienie i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) (17.84+3.98+0.89+6.55)*0.50+(8.70+1.37+1.37)*0.20+(1.69+2.64+7.15+3.52)*0.60+1.60*0.30*2+1.20*0.30*2	m ²	27.60	
d.1	0910-01				
				RAZEM	27.60
9	KNR-W 2-	Obudowanie okapu dachu (część spodnia wystająca poza obrys budynku) panelami komorowymi pcw gr. 8 - 10 mm wraz z montażem łat drewnianych. 19.53*0.35+4.00*1.39+6.60*0.5+8.80*0.30+1.80*4.45+2.19*12.13+3.30*1.8+3.30*1.69*0.5+2.19*2.95*0.5	m ²	64.87	
d.1	02 2605-01				
				RAZEM	64.87
10	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 19.53*2	m	39.06	
d.1	0528-03				
				RAZEM	39.06
11	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 3.75*2+4.55+5.05	m	17.10	
d.1	0529-03				
				RAZEM	17.10
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych.z blachy nie nadającej się do użytku (1.19*3+1.46*5+1.76*3)*0.25	m ²	4.04	
d.1	0535-08				
				RAZEM	4.04
13	KNR 2-02	Obróbki zewnętrzne parapetów okiennych przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej plastisolem (1.19*3+1.46*5+1.76*3)*0.25	m ²	4.04	
d.1	0506-01				
				RAZEM	4.04
2 Taras i schody zewnętrzne					
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża cementowych schodów zewnętrznych i tarasów preparatami gruntującymi 1.69*11.63+2.95*3.52+0.12*3.29*5+0.30*3.29*5+1.50*0.30*2+0.15*1.50*4+1.37*2.43	m ²	42.08	
d.2	202 1134-01				
				RAZEM	42.08

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.202 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoże na schodach zewnętrznych i tarasach gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną. 1.69*11.63+2.95*3.52+0.12*3.29*5+0.30*3.29*5+1.50*0.30*2+0.15*1.50*4+1.37*2.43	m ² m ²	42.08	
				RAZEM	42.08
16	KNR 0-12 d.21120-04	Okładziny schodów i tarasu z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.69*11.63+2.95*3.52+0.12*3.29*5+0.30*3.29*5+1.50*0.30*2+0.15*1.50*4+1.37*2.43	m ² m ²	42.08	
				RAZEM	42.08
3 Utwardzenie terenu					
17	KNR 2-31 d.30101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzenia w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 8.00*3.50+0.75*7.00+4.40*5.00	m ² m ²	55.25	
				RAZEM	55.25
18	KNR 2-31 d.30407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 9.90+3.40+2.50+5.50	m m	21.30	
				RAZEM	21.30
19	KNR 2-31 d.30104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm 7.50*3.50+0.75*6.50+4.10*5.00	m ² m ²	51.63	
				RAZEM	51.63
20	KNR 2-31 d.30109-03	Podbudowa betonowa z betonu B-15 o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 7.50*3.50+0.75*6.50+4.10*5.00	m ² m ²	51.63	
				RAZEM	51.63
21	KNR 0-11 d.30320-01	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 7.50*3.50+0.75*6.50+4.10*5.00	m ² m ²	51.63	
				RAZEM	51.63
22	KNR 4-01 d.30108-06	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (7.50*3.50+0.75*6.50+4.10*5.00)*0.20	m ³ m ³	10.33	
				RAZEM	10.33
23	KNR 4-01 d.30108-08	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km -łącznie do 5 km 10.33	m ³ m ³	10.33	
				RAZEM	10.33
24	KNR 4-01 d.30101-06	Wyrównanie terenu w rejonie obrzeży ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III 21.30*1.00	m ² m ²	21.30	
				RAZEM	21.30
4 Zieleni					
25	KNR 2-21 d.40323-05	Sadzenie krzewów iglastych (thuja) na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 19	szt. szt.	19.00	
				RAZEM	19.00