

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.10354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-01 d.10354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.10*2.05	m ²	2.26	
				RAZEM	2.26
3	KNR 4-01 d.10701-05	Zeskrobanie tynku cienkowarstwowego ze ścian korytarza	m ²		
		(9.17+9.17+1.84+1.84+0.14+0.14)*1.37-(1.24*1.37+0.90*1.37*2+1.10*1.37)	m ²	24.88	
				RAZEM	24.88
4	KNR 4-01 d.10212-01	Rozbiórka części posadzki pod wykop dla ułożenia poziomu kanalizacji sanitarnej o grub.do 15 cm	m ³		
		8.00*0.45*0.15	m ³	0.54	
				RAZEM	0.54
5	KNR 4-01 d.10210-05	Wykucie bruzd w ścianach dla ułożenia instalacji wodociągowej	m		
		12.70	m	12.70	
				RAZEM	12.70
6	KNR 4-01 d.10106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku pod ułożenie poziomu kanalizacji sanitarnej	m ³		
		8.0*0.45*0.65	m ³	2.34	
				RAZEM	2.34
7	KNR 4-01 d.10106-03	Zasypanie ziemią z ukopów	m ³		
		8.0*0.45*0.65	m ³	2.34	
				RAZEM	2.34
8	KNR 4-01 d.10350-01	Rozebranie trzonu kuchennego - kuchni kaflowej	m ³		
		1.06*1.20*0.80	m ³	1.02	
				RAZEM	1.02
9	KNR 4-01 d.10428-04	Demontaż drewnianych listew przyściennych	m		
		5.53+5.53+4.00+4.00+7.05*2+1.84*2+0.16*2*3-(0.90*3+1.24)	m	33.86	
				RAZEM	33.86
10	KNR 4-01 d.10106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórki elementów	m ³		
		3.60	m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
11	KNR 4-01 d.10108-11	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		3.60	m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
12	KNR 4-01 d.10108-12	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km łącznie do 10 km	m ³		
		3.60	m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
2 Roboty murarskie					
13	KNR 2-02 d.20121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		1.84*2.90-0.90*2.05	m ²	3.49	
				RAZEM	3.49
14	KNR 2-02 d.20126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
15	KNR 4-01 d.20304-02	Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.90*2.05*0.24	m ³	0.44	
				RAZEM	0.44
16	KNR 4-01 d.20711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach na podł.z pustaków	m ²		
		0.96*2.08*2	m ²	3.99	
				RAZEM	3.99
17	KNR 2-02 d.20803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
		1.84*2.90*2-0.90*2.05*2	m ²	6.98	
				RAZEM	6.98
18	KNR 4-01 d.20705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III na ścianach pokrywających bruzdy	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB d.2.202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na stropach na podłożu z tynku przy wysokości pomieszczenia 2,90 m. $5.53*4.91+5.53*4.00+2.00*1.84+7.05*1.84$	m ²		
			m ²	65.92	
				RAZEM	65.92
20	NNRNKB d.2.202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku $(5.53+4.91)*2*2.90-(1.16*1.62*2+0.90*2.05)+0.23*1.62*2*2+0.23*1.16*2$ $0.14*2.90*2+(7.05+1.84)*2*2.90-(0.90*2.05*3+1.10*2.05+1.24*2.32)$ $0.16*2.00*2*2+0.16*0.80*2$ $0.22*1.62*2+0.22*1.16$ $(5.53+4.00)*2*2.90-(1.16*1.62+0.90*2.05)$	m ² m ² m ² m ² m ²	56.97 41.71 1.54 0.97 51.55	
				RAZEM	152.74
21	KNR 2-17 d.2.0138-01	Montaż kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 0-12 d.2.0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20 x 25 cm - na klej $1.84+2.00*2*2.90+0.25*1.16+0.25*1.62*2-(0.90*2.05+1.16*1.62)$	m ² m ²		
				10.82	
				RAZEM	10.82
23	KNR-W 2- d.2.02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe $2.00*2+0.90+1.62*2+1.16$	m m		
				9.30	
				RAZEM	9.30
3 Roboty posadzkowe					
24	KNR 4-01 d.3.0814-01	Miejscowa naprawa i uzupełnienie podłogi z desek 1.60	m ² m ²		
				1.60	
				RAZEM	1.60
25	KNR 4-01 d.3.0815-08	Wymiana drewnianych, zniszczonych listew przyściennych $(5.53*2+4.91*2)-0.80$	m m		
				20.08	
				RAZEM	20.08
26	KNR 4-01 d.3.0816-03	Ocyklinowanie podłóg z desek drewnianych starych bardzo zniszczonych 4.91*5.53	m ² m ²		
				27.15	
				RAZEM	27.15
27	KNR 2-02 d.3.1111-08	Jednokrotne lakierowanie podłóg lakierem podkładowym typu capon 4.91*5.53	m ² m ²		
				27.15	
				RAZEM	27.15
28	KNR 2-02 d.3.1111-08	Trzykrotne lakierowanie podłóg lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym hartzłak 4.91*5.53	m ² m ²		
				27.15	
				RAZEM	27.15
29	NNRNKB d.3.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie posadzeki z płytek. $4.00*5.53+2.00*1.84+7.05*1.84+0.16*0.80*2$	m ² m ²		
				39.03	
				RAZEM	39.03
30	KNR-W 2- d.3.02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoże z płytek terakotowych gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną. $4.00*5.53+2.00*1.84+7.05*1.84+0.16*0.80*2$	m ² m ²		
				39.03	
				RAZEM	39.03
31	KNR 0-12 d.3.1118-04	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną $4.00*5.53+2.00*1.84+7.05*1.84+0.16*0.80*2$	m ² m ²		
				39.03	
				RAZEM	39.03
32	KNR 0-12 d.3.1119-01	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 10 cm $5.53+5.53+4.00+4.00+7.05*2+1.84*2+0.16*2*3-(0.90*3+1.24)$	m m		
				33.86	
				RAZEM	33.86
33	KNR 4-01 d.3.0817-05	Montaż listew metalowych w progu drzwi wejściowych. 1.00+0.80*2	m m		
				2.60	
				RAZEM	2.60
4 Roboty stolarskie					
34	KNR-W 2- d.4.02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1.10*2.05 0.90*2.05*3	m ² m ² m ²		
				2.26 5.54	
				RAZEM	7.80
35	KNR 2-02 d.4.1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych 0.80*2.00*2	m ² m ²		
				3.20	
				RAZEM	3.20

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne jednokierunkowe szklone o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
37	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych. 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
5 Roboty malarskie					
38	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na tynkach ścian i stropów.	m ²		
		13.84*9.20+0.25*2*13.84	m ²	134.25	
		7.05*1.84+2.00*1.84	m ²	16.65	
		0.14*2.90*2+(7.05+1.84)*2*2.90-(0.90*2.05*3+1.10*2.05+1.24*2.32)	m ²	41.71	
		0.22*1.62*2+0.22*1.16	m ²	0.97	
		(5.53+4.00)*2*2.90-(1.16*1.62+0.90*2.05)	m ²	51.55	
		5.53*4.00	m ²	22.12	
		0.21*1.62*2*6+0.21*1.75*6+0.23*1.62*2*2+0.23*1.16*2	m ²	8.31	
		5.53*4.91	m ²	27.15	
		(5.53+4.91)*2*2.90-(1.16*1.62+0.90*2.05)	m ²	54.95	
		(13.84+9.20)*2*2.88-(1.75*1.62*6+1.10*2.05)	m ²	113.45	
				RAZEM	471.11
39	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie sufitu	m ²		
		5.53*4.91	m ²	27.15	
		7.05*1.84+2.00*1.84	m ²	16.65	
		5.53*4.00	m ²	22.12	
		13.84*9.20+0.25*2*13.84	m ²	134.25	
				RAZEM	200.17
40	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie ścian	m ²		
		(5.53+4.91)*2*2.90-(1.16*1.62+0.90*2.05)	m ²	54.95	
		0.14*2.90*2+(7.05+1.84)*2*2.90-(0.90*2.05*3+1.10*2.05+1.24*2.32)	m ²	41.71	
		0.22*1.62*2+0.22*1.16	m ²	0.97	
		(5.53+4.00)*2*2.90-(1.16*1.62+0.90*2.05)	m ²	51.55	
		0.21*1.62*2*6+0.21*1.75*6+0.23*1.62*2*2+0.23*1.16*2	m ²	8.31	
		(13.84+9.20)*2*2.88-(1.75*1.62*6+1.10*2.05)	m ²	113.45	
				RAZEM	270.94
41	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w kolorze jasnym.	m ²		
		13.84*9.20+0.25*2*13.84	m ²	134.25	
		7.05*1.84+2.00*1.84	m ²	16.65	
		5.53*4.00	m ²	22.12	
		5.53*4.91	m ²	27.15	
				RAZEM	200.17
42	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorze półpełnym.	m ²		
		(13.84+9.20)*2*2.88-(1.75*1.62*6+1.10*2.05)	m ²	113.45	
		0.14*2.90*2+(7.05+1.84)*2*2.90-(0.90*2.05*3+1.10*2.05+1.24*2.32)	m ²	41.71	
		(5.53+4.00)*2*2.90-(1.16*1.62+0.90*2.05)	m ²	51.55	
		(5.53+4.91)*2*2.90-(1.16*1.62+0.90*2.05)	m ²	54.95	
				RAZEM	261.66
43	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży w kolorze jasnym.	m ²		
		0.21*1.62*2*6+0.21*1.75*6+0.23*1.62*2*2+0.23*1.16*2	m ²	8.31	
		0.22*1.62*2+0.22*1.16	m ²	0.97	
				RAZEM	9.28
44	KNR 4-01 d.5 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi słupa betonowego	m ²		
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
45	KNR 4-01 d.5 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników z dwukrotnym szpachlowaniem o pow.do 0.52 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
46	KNR 4-01 d.5 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników z dwukrotnym szpachlowaniem o pow.do 0.75 m2	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
47	KNR 4-01 d.5 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drzwi metalowych pełnych	m ²		
		1.24*2.32	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
6 Schody zewnętrzne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	NNRNKB d.6202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży cementowych schodów zewnętrznych preparata- mi gruntującymi $1.40*1.75+(1.40*2+2.35)*0.30+(1.40*2+1.75+1.70*2+2.35)*0.16$	m ²		
			m ²	5.64	
				RAZEM	5.64
49	KNR-W 2- d.602 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoże na schodach zew- trzných gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną. $1.40*1.75+(1.40*2+2.35)*0.30+(1.40*2+1.75+1.70*2+2.35)*0.16$	m ²		
			m ²	5.64	
				RAZEM	5.64
50	KNR 0-12 d.61120-04	Okładziny schodów z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto- dą kombinowaną $1.40*1.75+(1.40*2+2.35)*0.30+(1.40*2+1.75+1.70*2+2.35)*0.16$	m ²		
			m ²	5.64	
				RAZEM	5.64
7 Instalacje sanitarne					
51	KNR 2-15 d.70221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 2-15 d.70115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR 2-15 d.70224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR 2-15 d.70220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR 2-15 d.70115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 2-15 d.70104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintowanych 12.70	m		
			m	12.70	
				RAZEM	12.70
57	KNR 2-15 d.70107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o śr.nomi- nalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
58	KNR 2-15 d.70107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo- wych o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR 2-15 d.70112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
60	KNR 2-15 d.70208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa- nego PCW	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
61	KNR 5-08 d.70401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat		
		2	aparat	2.00	
				RAZEM	2.00
62	KNR 5-08 d.70402-09	Mocowanie na gotowym podłożu przepływowego elektrycznego podgrzewacza cieplej wody o mocy 3,5 KW	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
63	KNR 2-15 d.70228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.00
64	KNR 2-15 d.70205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm (pion) na ścianach z łączeniem me- todą wciskową	m		
		2.50	m	2.50	
				RAZEM	2.50
65	d.7	Montaż zaworów napowietrzających piony kanalizacji sanitarnej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8 Instalacje elektryczne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 4-03 d.8 1125-01	Demontaż istniejących łączników instalacyjnych	szt.		
		3+1+1	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
67	KNR 4-03 d.8 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		1+4+4	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
68	KNR 4-03 d.8 1133-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4+6+6	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
69	KNNR 5 d.8 1207-13	Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych w betonie	m		
		35	m	35.00	
				RAZEM	35.00
70	KNNR 5 d.8 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		118	m	118.00	
				RAZEM	118.00
71	KNNR 5 d.8 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach	otw.		
		10	otw.	10.00	
				RAZEM	10.00
72	KNNR 5 d.8 0205-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x6	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
73	KNNR 5 d.8 0205-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x4	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
74	KNNR 5 d.8 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m		
		60.00	m	60.00	
				RAZEM	60.00
75	KNNR 5 d.8 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3 x2,5	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
76	KNNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
77	KNNR 5 d.8 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
78	KNNR 5 d.8 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
79	KNNR 5 d.8 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
80	KNNR 5 d.8 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 25A	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
81	KNNR 5 d.8 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S303B	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
82	KNNR 5 d.8 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
83	KNR 5-08 d.8 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
84	KNNR 5 d.8 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		10	kpl.	10.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.00
85	KNNR 5 d.8 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik 25A/1p	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
86	KNNR 5 d.8 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		10	pomiar	10.00	
				RAZEM	10.00
87	KNNR 5 d.8 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.00	
				RAZEM	4.00