
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków
Ogrodzenie terenu oczyszczalni; Gospodarka zielenią
ADRES INWESTYCJI : Targonie
INWESTOR : Urząd Gminy Regimin
ADRES INWESTORA : 06-461 Regimin
BRANŻA : Ogrodzenie , Zieleni
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Świątek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 06.2013r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2013r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie					
1		Ogrodzenie głównej pompowni ścieków			
1	KNNR 1	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadun-	m ³		
d.1	0301-02	kiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t	m ³	9,072	
		(112+14)*0,3*0,3*0,8	m ³	0,384	
		3*0,4*0,4*0,8			
				RAZEM	9,456
2	KNNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,85 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o	m		
d.1	1804-12	rozstawie 3,0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	336,600	
		94,2+95,3+30+55+9,5+3,6+6+25+18			
				RAZEM	336,600
3	KNNR 7	Wykonanie na budowie i montaż słupków przybramowych	t		
d.1	0208-05	(2,5*14,8*3)/1000	t	0,111	
				RAZEM	0,111
4	KNNR 2	Brama rozwierana z furtką szerokości 6 m o ciężarze 450 kg	m ²		
d.1	1303-01		m ²	10,800	
	analogia	6*1,8			
				RAZEM	10,800
5	KNNR 7	Malowanie , zabezpieczonych farbą podkładową słupków i bramy jednokrotnie	t		
d.1	0904-03	farbą podkładową i dwukrotnie emalią ftalową		450,000	
		450		1941,408	
		126*1,6*9,63		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		2391,408	
		poz.5A/1000	t	2,391	
				RAZEM	2,391

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Zagospodarowanie zieleni			
6 d.2	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
		0,345	ha	0,345	
				RAZEM	0,345
7 d.2	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0,345	ha	0,345	
				RAZEM	0,345
8 d.2	KNR 2-21 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3	ha		
		0,345	ha	0,345	
				RAZEM	0,345
9 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		3450	m ²	3450,000	
				RAZEM	3450,000
10 d.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
11 d.2	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ogrodzenie						
1		Ogrodzenie głównej pompowni ścieków				
1 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy ręczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t	m ³	9,456		
2 d.1	KNR-W 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,85 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 3,0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	94,2+95,3+30+55+9,5+3,6+6+25+18 = 336,600		
3 d.1	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż słupków przybramowych	t	(2,5*14,8*3)/1000 = 0,111		
4 d.1	KNNR 2 1303-01 <i>analogia</i>	Brama rozwierana z furtką szerokości 6 m o ciężarze 450 kg	m ²	6*1,8 = 10,800		
5 d.1	KNNR 7 0904-03	Malowanie , zabezpieczonych farbą podkładową słupków i bramy jednokrotnie farbą podkładową i dwukrotnie emalią ftalową	t	2,391		
Razem dział: Ogrodzenie głównej pompowni ścieków						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Zagospodarowanie zieleni				
6 d.2	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha	0,345		
7 d.2	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0,345		
8 d.2	KNR 2-21 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3	ha	0,345		
9 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	3450		
10 d.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	40		
11 d.2	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	60		
Razem dział: Zagospodarowanie zieleni						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Ogrodzenie głównej pompowni ścieków						
2	Zagospodarowanie zieleni						
	RAZEM						

Słownie: