

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w m.Regimin o długości około 350m

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
		WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,259		
1	D.01.01.01	USUNIĘCIE KARPINY WRAZ Z WYWOZEM NA ODL. DO 10km	szt.	1,00		
2	D.01.02.01	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 10 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	m2	66,60		
3	D.01.02.02	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	-	-		
4	D.01.02.04	ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH UŁOŻONYCH NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ I ŁAWIE BETONOWEJ	mb	272,90		
4.1		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH	mb	290,70		
4.2		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH	m2	219,00		
4.3		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z BETONU GR. DO 15 cm	m2	78,70		
4.4		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ UŁOŻONEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m2	9,45		
4.5		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO GRUB. 15 cm	m2	9,45		
4.6		WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI SAMOCHODAMI NA ODL DO 10 km	m3	51,80		
4.7		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
5	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
5.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V (KORYTO POD CHODNIKI I ZJAZDAMI INDYWIDUALNE) Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	53,35		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
6	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
6.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH W GRUNCIE KAT. I-V	m2	355,60		
7	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
7.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD CHODNIKIEM I ZJAZDAMI	m2	355,60		
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	64,90		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
9	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-	-

9.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM SZAREJ NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	290,70		
9.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM KOLOROWEJ NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	64,90		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
10	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-	-
10.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM GR 10 cm	mb	354,70		
11	D.08.03.01	OBREŻA BETONOWE	-	-	-	-
11.1		USTAWIENIE OBREŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	281,90		
		INNE ROBOTY				
12	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZASUW	-	-	-	-
12.1		REGULACJA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH	szt.	2,00		
12.2		REGULACJA ZASUW	szt.	4,00		
Razem netto						
23% VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis kosztorysanta)