

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w m. Regimin o dł. około 350 m

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,259
2	D.01.02.01	USUNIĘCIE KARPINY WRAZ Z WYWOZEM NA ODL. DO 10km	szt.	1,00
3	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 10 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	m2	66,60
4	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-
4.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH UŁOŻONYCH NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ I ŁAWIE BETONOWEJ	mb	272,90
4.2		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH	mb	290,70
4.3		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH	m2	219,00
4.4		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z BETONU GR. DO 15 cm	m2	78,70
4.5		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ UŁOŻONEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m2	9,45
4.6		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO GRUB. 15 cm	m2	9,45
4.7		WYWIEZIE NIE GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI SAMOCHODAMI NA ODL DO 10 km	m3	$(0,15*0,3+0,1*0,2)*272,9+0,08*0,3*290,7+219*0,06+0,15*78,7+0,08*9,45+0,15*9,45=51,8m3$
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
5	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
5.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V (KORYTO POD CHODNIKI I ZJAZDAMI INDYWIDUALNE) Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	290,7m2 - powierzchnia chodnika 64,9m2 - powierzchnia zjazdów indywidualnych $290,7*0,15=43,61m3$ $64,9*0,15=9,74m3$ RAZEM:43,61+9,74=53,35m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
6	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
6.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH W GRUNCIE KAT. I-V	m2	290,7m2 - pow. chodnika 64,9m2 - pow. zjazdów indywidualnych RAZEM:290,7+64,9=355,6m2

7	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-
7.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD CHODNIKIEM I ZJAZDAMI	m2	290,7m2 - pow. chodnika 64,9m2 - pow. zjazdów indywidualnych RAZEM:290,7+64,9=355,6m2
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR 15 CM PO ZAGESZCZENIU	m2	64,90
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
9	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-
9.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM SZAREJ NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM		290,70
9.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM KOLOROWEJ NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	64,90
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
10	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
10.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM GR 10 cm	mb	34,4+320,3=354,7
11	D.08.03.01	OBRIEŻA BETONOWE	-	-
11.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	281,90
		INNE ROBOTY		
12	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZASUW	-	-
12.1		REGULACJA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH	szt.	2,00
12.2		REGULACJA ZASUW	szt.	4,00