

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Koziczyn- Lipa

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,60
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 10 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	m3	175,20
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
4		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V (KORYTO POD POSZERZENIEM NAWIERZCHNI)	m3	203,20
5		WYWÓZ NADMIARU GRUNTU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	203,20
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
6	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE POSZERZENIA NAWIERZCHNI W GRUNCIE KAT. I-V	m2	3 588,00
7	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 15 CM POD POSZERZENIEM NAWIERZCHNI	m2	668,00
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
8		WYKONANIE WYRÓWNIANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ MIESZANKĄ KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. NA POSZERZENIU NAWIERZCHNI 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU W ILOŚCI 220KG/M2	Mg	192,72
9		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. NA POSZERZENIU NAWIERZCHNI 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	668,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
	D.05.04.02	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-
10		WYKONANIE WARSTWY NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 5 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	2 420,00
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9		
11	D.06.01.10	WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI	m2	1 208,00

.....