

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz

Lp	Symbolizacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,50
2	D.01.03.02	ROZEBRANIE CZĘŚCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTU Z RUR BETONOWYCH FI 60 CM	m	7,00
		D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45230000-8		
3	D.03.01.01	WYKONANIE CZĘŚCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI Z RUR PEHD DN 600mm wraz z uupelnieniem i zagęszczeniem gruntu pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m	7,00
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE POSZERZENIA NAWIERZCHNI W GRUNCIE KAT. I-V	m2	2 000,00
5	D.04.02.01	WYKONANIE WYRÓWNIANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI POSPÓŁKĄ, GRUB. WARSTWY GR. SR. 10 CM	m2	2 000,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
	D.05.04.02	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-
6		WYKONANIE WARSTWY NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 12 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	2 000,00

.....
(podpis kosztorysanta)