

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m.Koziczyn

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,60
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 30 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	m3	547,56
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE POSZERZENIA NAWIERZCHNI W GRUNCIE KAT. I-V	m2	1 825,20
4	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 15 CM	m2	1 825,20
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
	D.05.04.02	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-
5		WYKONANIE WARSTWY NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/,31,5 gr. 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1 825,20
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9		
6	D.06.01.10	WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI	m2	912,60

.....
(podpis kosztorysanta)