

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Pawłówko-Pawłowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,18
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
3		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V (KORYTO POD POSZERZENIEM NAWIERZCHNI)	m3	1 436,60
4		WYWÓZ NADMIARU GRUNTU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	1 436,60
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE POSZERZENIA NAWIERZCHNI W GRUNCIE KAT. I-V	m2	4 843,00
6	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD WARSTWY NAWIERZCHNI	m2	4 843,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
	D.05.04.02	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-
7		WYKONANIE WARSTWY NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/,31,5 gr. 12 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	4 843,00
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9		
8	D.06.01.10	WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI	m2	2 354,00