

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 d.10428-01	Rozebranie podłogi z desek drewnianych wraz z oderwaniem listew przyściennych drewnianych celem wygradzenia pomieszczenia toalety.	m ²	3.43		
2	KNR 4-01 d.10212-01	Rozbiórka warstwy podłoża żwirowego i gruzobetonowego o grub.do 10 cm	m ³	0.34		
3	KNR 4-01 d.10106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach dla ułożenia poziomego kanalizacji sanitarnej.	m ³	6.00		
4	KNR 4-01 d.10106-03	Zasypanie ziemią z ukopów	m ³	4.80		
5	KNR 4-01 d.10426-02	Demontaż sceny drewnianej	m ²	14.33		
6	KNR 4-01 d.10333-14	Przebicie otworów w ścianie kominowej dla ob-sadzenia kratek wentylacyjnych	szt.	2.00		
7	KNR 4-01 d.10212-01	Rozbiórka warstw podłogowych gruzobetonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	1.20		
8	KNR 4-01 d.10208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elemen-tach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm	szt.	3.00		
9	KNR 4-01 d.10106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórki elementów	m ³	2.45		
10	KNR 4-01 d.10108-11	Wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	2.45		
11	KNR 4-01 d.10108-12	Wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - łącznie do 10 km	m ³	2.45		
Razem dział Roboty rozbiórkowe						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 Roboty murarskie						
12KNR 2-02 d.20121-03		Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm - wygrozdzenie toalety.	m ²	15.49		
13KNR 2-02 d.20126-05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi	m	2.40		
14KNR 2-02 d.20803-03		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²	28.86		
15KNR 4-01 d.20336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	28.40		
16KNR 4-01 d.20705-07		Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III na ścianach lub stropach pokrywających bruzdy	m	49.30		
17KNR 2-17 d.20138-01		Montaż kratki wentylacyjnych	szt.	2.00		
18KNR 0-12 d.20829-03		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²	29.85		
19KNR-W 2-02 d.20840-08		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	17.40		
Razem dział Roboty murarskie						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
3 Roboty posadzkowe						
20KNR 2-02 d.31101-01		Uzupełnienie podkładu betonowego na podł. gruntowym z betonu B-10.	m ³	0.55		
21KNR-W 2-02 d.30606-01		Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - pozioma	m ²	11.00		
22KNR 2-02 d.30609-03		Izolacje cieplne gr. 6 cm z płyt styropianowych EPS 100 poziome.	m ²	11.00		
23KNR-W 2-02 d.30606-01		Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej na wierzchu warstwy ocieplającej.	m ²	11.00		
24KNR 2-02 d.31106-01		Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - podłoże pod płytki gres	m ²	11.00		
25KNR 2-02 d.31106-03		Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o dalsze 2 cm	m ²	11.00		
26KNR-W 2-02 d.31130-01		Gruntowanie podłoża cementowego środkiem gruntującym	m ²	11.00		
27KNR 0-12 d.31118-04		Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	11.00		
28NNRNKB 202 d.31136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC5 gr. 10 - 12 mm o połączeniach typu "click" wraz z montażem listew przyściennych profilowanych montowanych na kołki rozporowe łączone z elementami typu narożnik, łącznik, zakończenie,	m ²	127.01		
29KNR 4-01 d.30904-01		Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.	3.00		
30KNR 4-01 d.30817-05		Montaż listew metalowych w progu drzwi wejściowych.	m	5.05		
Razem dział Roboty posadzkowe						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
4 Roboty malarskie						
31KNR 4-01 d.41202-09		Zmycie starej farby na tynkach ścian i stropów.	m ²	154.10		
32KNR 4-01 d.41202-09		Zeskrobanie gładzi gipsowej z powierzchni stropów i ścian.	m ²	154.10		
33NNRNKB 202 d.42015-01		(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na stropach na podłożu z tynku przy wysokości pomieszczenia 3,60 m.	m ²	120.08		
34NNRNKB 202 d.42013-01		(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku przy wysokości pomieszczenia 3,60 m.	m ²	37.80		
35NNRNKB 202 d.41134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie sufitu	m ²	127.03		
36NNRNKB 202 d.41134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ścian	m ²	128.16		
37KNR-W 2-02 d.41510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów- podłoży gipsowych w kolorach jasnych.	m ²	127.03		
38KNR-W 2-02 d.41510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian- podłoży gipsowych w kolorach półpełnych	m ²	128.16		
39KNR 4-01 d.41209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej obudowy wyłazu dachowego	m ²	2.04		
40KNR 4-01 d.41209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami.	m ²	14.40		
41KNR 4-01 d.41206-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian.	m ²	28.78		
Razem dział Roboty malarskie						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
5Stolarka drzwiowa						
42KNR-W 2-02 d.51026-01		Ościeżnice drzwiowe drewniane	m ²	4.10		
43KNR 2-02 d.51017-05		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych	m ²	3.60		
44KNR 0-19 d.50931-08		Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na drzwi pcv dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone (wygląd zewnętrzny drzwi wg. uzgodnień z Inwestorem) łącznie z ościeżnicą.	m ²	3.25		
45KNR 0-19 d.50931-06		Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na drzwi pcv jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. (wygląd zewnętrzny drzwi wg. uzgodnień z Inwestorem) łącznie z ościeżnicą.	m ²	2.39		
Razem dział Stolarka drzwiowa						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Instalacje sanitarne						
46KNR 2-15 d.50221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.	1.00		
47KNR 2-15 d.50115-02		Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1.00		
48KNR 2-15 d.50224-03		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1.00		
49KNR 2-15 d.50104-01		Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.z.gwintowanych	m	28.40		
50KNR 2-15 d.50107-01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o śr.nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
51KNR 2-15 d.50107-05		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych o śr.nom.15 mm	szt.	1.00		
52KNR 2-15 d.50112-01		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.	3.00		
53KNR 2-15 d.50208-03		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW	szt.	2.00		
54KNR 5-08 d.50401-08		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	1.00		
55KNR 5-08 d.50402-09		Mocowanie na gotowym.podłożu przepływowego elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody o mocy 3,5 KW	szt.	1.00		
56KNR 2-15 d.50228-03		Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	9.50		
57KNR 2-15 d.50206-04		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm (pion) na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	2.50		
58 d.5		Montaż zaworów napowietrzających piony kanalizacji sanitarnej	szt	1.00		
Razem dział Instalacje sanitarne						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Instalacje elektryczne						
55KNNR 4-03 d.71125-01		Demontaż istniejących łączników instalacyjnych	szt.	8.00		
56KNNR 4-03 d.71122-01		Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.	12.00		
57KNNR 5 d.70302-05		Uzupełnienie przykręć puszek instalacyjnych	szt.	10.00		
52KNNR 5 d.71207-13		Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych w betonie	m	8.50		
53KNNR 5 d.71207-01		Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m	12.40		
54KNNR 5 d.71209-05		Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach	otw.	3.00		
55KNNR 5 d.70204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m	8.50		
56KNNR 5 d.70204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3 x2,5	m	12.40		
57KNNR 5 d.70302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	3.00		
58KNNR 5 d.70502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	2.00		
59KNNR 5-08 d.70305-02		Montaż gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt.	14.00		
70KNNR 5 d.70307-01		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	10.00		
71KNNR 5 d.71301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3.00		
Razem: dział instalacje elektryczne						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: