

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.10428-01	Rozebranie podłogi z desek drewnianych wraz z oderwaniem listew przyściennych drewnianych celem wygradzenia pomieszczenia toalety. 1.62*2.12	m ²		
			m ²	3.43	
				RAZEM	3.43
2	KNR 4-01 d.10212-01	Rozbiórka warstwy podłoża żwirowego i gruzobetonowego o grub.do 10 cm 1.62*2.12*0.10	m ³		
			m ³	0.34	
				RAZEM	0.34
3	KNR 4-01 d.10106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach dla ułożenia poziomego kanalizacji sanitarnej. 6.00	m ³		
			m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR 4-01 d.10106-03	Zasypanie ziemią z ukopów 4.80	m ³		
			m ³	4.80	
				RAZEM	4.80
5	KNR 4-01 d.10426-02	Demontaż sceny drewnianej 4.25*2.10+(2.10+2.10+4.25)*0.64	m ²		
			m ²	14.33	
				RAZEM	14.33
6	KNR 4-01 d.10333-14	Przebicie otworów w ścianie kominowej dla obsadzenia kratek wentylacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-01 d.10212-01	Rozbiórka warstw podłogowych gruzobetonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 8.00*1.00*0.15	m ³		
			m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
8	KNR 4-01 d.10208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR 4-01 d.10106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórki elementów 2.45	m ³		
			m ³	2.45	
				RAZEM	2.45
10	KNR 4-01 d.10108-11	Wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.45	m ³		
			m ³	2.45	
				RAZEM	2.45
11	KNR 4-01 d.10108-12	Wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - łącznie do 10 km 2.45	m ³		
			m ³	2.45	
				RAZEM	2.45
2 Roboty murarskie					
12	KNR 2-02 d.20121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm - wygradzenie toalety. (2.12+1.62+1.50)*3.72-1.00*2.00*2	m ²		
			m ²	15.49	
				RAZEM	15.49
13	KNR 2-02 d.20126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi 1.20*2	m		
			m	2.40	
				RAZEM	2.40
14	KNR 2-02 d.20803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach (1.00*2+1.50*3+1.62+2.12)*3.60-1.00*2.00*4	m ²		
			m ²	28.86	
				RAZEM	28.86
15	KNR 4-01 d.20336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 28.40	m		
			m	28.40	
				RAZEM	28.40
16	KNR 4-01 d.20705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III na ścianach lub stropach pokrywających bruzdy 49.30	m		
			m	49.30	
				RAZEM	49.30
17	KNR 2-17 d.20138-01	Montaż kratek wentylacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 0-12 d.20829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20 x 25 cm - na klej (1.00*4+1.50*4)*3.60-1.00*2.05*3	m ²		
			m ²	29.85	
				RAZEM	29.85

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2- d.202 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2.00*6+0.90*2+3.60	m m	 17.40	
				RAZEM	17.40
3 Roboty posadzkowe					
20	KNR 2-02 d.3 1101-01	Uzupełnienie podkładu betonowego na podł. gruntowym z betonu B-10. 1.50*1.00*2*0.05+8.00*1.00*0.05	m ³ m ³	 0.55	
				RAZEM	0.55
21	KNR-W 2- d.302 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - pozioma 1.50*1.00*2+8.00*1.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
22	KNR 2-02 d.30609-03	Izolacje cieplne gr. 6 cm z płyt styropianowych EPS 100 poziome. 1.50*1.00*2+8.00*1.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
23	KNR-W 2- d.302 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej na wierzchu warstwy ocieplającej. 1.50*1.00*2+8.00*1.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
24	KNR 2-02 d.3 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - podłoże pod płytki gres 1.50*1.00*2+8.00*1.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
25	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o dalsze 2 cm 1.50*1.00*2+8.00*1.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
26	KNR-W 2- d.302 1130-01	Gruntowanie podłoża cementowego środkiem gruntującym 1.50*1.00*2+8.00*1.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
27	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.50*1.00*2+8.00*1.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
28	NNRNKB d.3202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC5 gr. 10 - 12 mm o połączeniach typu "click" wraz z montażem listew przyściennych profilowanych montowanych na kołki rozporowe łącznie z elementami typu narożnik, łącznik, zakończenie, 5.39*3.65+1.62*3.27+0.21*0.99+0.16*0.90-(0.15*0.78*2) 10.87*9.30+0.29*1.32+0.25*0.90*2	m ² m ² m ²	 25.09 101.92	
				RAZEM	127.01
29	KNR 4-01 d.30904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNR 4-01 d.30817-05	Montaż listew metalowych w progu drzwi wejściowych. 0.90*3+1.00+1.35	m m	 5.05	
				RAZEM	5.05
4 Roboty malarskie					
31	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zmycie starej farby na tynkach ścian i stropów. 5.37*3.76 (5.37+3.76)*2*2.07 (10.87+9.30)*2*2.24 10.87*0.32*2-(1.60*0.70+0.30*0.14*2)	m ² m ² m ² m ²	 20.19 37.80 90.36 5.75	
				RAZEM	154.10
32	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie gładzi gipsowej z powierzchni stropów i ścian. 5.37*3.76 (5.37+3.76)*2*2.07 (10.87+9.30)*2*2.24 10.87*0.32*2-(1.60*0.70+0.30*0.14*2)	m ² m ² m ² m ²	 20.19 37.80 90.36 5.75	
				RAZEM	154.10
33	NNRNKB d.4202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na stropach na podłożu z tynku przy wysokości pomieszczenia 3,60 m. 10.87*9.30 5.37*3.76-(1.60*0.70+0.30*0.14*2)	m ² m ² m ²	 101.09 18.99	
				RAZEM	120.08
34	NNRNKB d.4202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku przy wysokości pomieszczenia 3,60 m. (5.37+3.76)*2*2.07	m ² m ²	 37.80	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.80
35NNRNKB d.4.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufitu	m ²			
	10.87*9.30	m ²		101.09	
	5.37*3.76	m ²		20.19	
	10.87*0.32*2-(1.60*0.70+0.30*0.14*2)	m ²		5.75	
				RAZEM	127.03
36NNRNKB d.4.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ścian	m ²			
	(5.37+3.76)*2*2.07	m ²		37.80	
	(10.87+9.30)*2*2.24	m ²		90.36	
				RAZEM	128.16
37KNR-W 2- d.4.02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów- podłóży gipsowych w kolorach jasnych.	m ²			
	5.37*3.76	m ²		20.19	
	10.87*9.30	m ²		101.09	
	10.87*0.32*2-(1.60*0.70+0.30*0.14*2)	m ²		5.75	
				RAZEM	127.03
38KNR-W 2- d.4.02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian- podłóży gipsowych w kolorach półpełnych	m ²			
	(10.87+9.30)*2*2.24	m ²		90.36	
	(5.37+3.76)*2*2.07	m ²		37.80	
				RAZEM	128.16
39KNR 4-01 d.4.1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej obudowy wylazu dachowego	m ²			
	1.60*0.70+1.60*0.20*2+0.70*0.20*2	m ²		2.04	
				RAZEM	2.04
40KNR 4-01 d.4.1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami.	m ²			
	(0.80*2.00)*3*3	m ²		14.40	
				RAZEM	14.40
41KNR 4-01 d.4.1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian.	m ²			
	(3.76+5.37)*2*1.53-(0.90*2*1.53)+1.00*3.60	m ²		28.78	
				RAZEM	28.78
5Stolarka drzwiowa					
42KNR-W 2- d.5.02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m ²			
	1.00*2.05*2	m ²		4.10	
				RAZEM	4.10
43KNR 2-02 d.5.1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych	m ²			
	0.90*2.00*2	m ²		3.60	
				RAZEM	3.60
44KNR 0-19 d.5.0931-08	Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na drzwi pcv dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone (wygląd zewnętrzny drzwi wg. uzgodnień z Inwestorem) łącznie z ościeżnicą.	m ²			
	1.35*2.41	m ²		3.25	
				RAZEM	3.25
45KNR 0-19 d.5.0931-06	Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na drzwi pcv jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. (wygląd zewnętrzny drzwi wg. uzgodnień z Inwestorem) łącznie z ościeżnicą.	m ²			
	0.99*2.41	m ²		2.39	
				RAZEM	2.39
6Instalacje sanitarne					
46KNR 2-15 d.6.0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.			
	1	szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
47KNR 2-15 d.6.0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.			
	1	szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
48KNR 2-15 d.6.0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.			
	1	kpl.		1.00	
				RAZEM	1.00
49KNR 2-15 d.6.0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintowanych	m			
	28.40	m		28.40	
				RAZEM	28.40
50KNR 2-15 d.6.0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o śr.nominalnej 15 mm	szt.			
	2	szt.		2.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
51	KNR 2-15 d.60107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych o śr.nom.15 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 2-15 d.60112-01	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
53	KNR 2-15 d.60208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNR 5-08 d.60401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat		
	1		aparat	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR 5-08 d.60402-09	Mocowanie na gotowym podłożu przepływowego elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody o mocy 3,5 KW	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 2-15 d.60228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
	9.50		m	9.50	
				RAZEM	9.50
57	KNR 2-15 d.60205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm (pion) na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
	2.50		m	2.50	
				RAZEM	2.50
58		Montaż zaworów napowietrzających piony kanalizacji sanitarnej	szt		
d.6	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7 Instalacje elektryczne					
59	KNR 4-03 d.71125-01	Demontaż istniejących łączników instalacyjnych	szt.		
	8		szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
60	KNR 4-03 d.71122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
	12		szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
61	KNR 5 d.70302-05	Uzupełnienie przykryć puszek instalacyjnych	szt.		
	10		szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
62	KNR 5 d.71207-13	Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych w betonie	m		
	8.50		m	8.50	
				RAZEM	8.50
63	KNR 5 d.71207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
	12.40		m	12.40	
				RAZEM	12.40
64	KNR 5 d.71209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach	otw.		
	3		otw.	3.00	
				RAZEM	3.00
65	KNR 5 d.70204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDyp 3x1,5	m		
	8.50		m	8.50	
				RAZEM	8.50
66	KNR 5 d.70204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDyp 3 x2,5	m		
	12.40		m	12.40	
				RAZEM	12.40
67	KNR 5 d.70302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
68	KNR 5 d.70502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
	2		kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 5-08 d.7 0309-02	Montaż gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
70	KNNR 5 d.7 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
71	KNNR 5 d.7 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00