

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja budynku					
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(1.60*3+2.45*2)*0.25	m ²	2.43	
				RAZEM	2.43
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych pcv	m		
d.1	0535-06	4.20*6	m	25.20	
				RAZEM	25.20
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwi garażowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	3.12*2.76	m ²	8.61	
				RAZEM	8.61
4	KNR 4-01	Odbicie odstających i spękanych tynków zewnętrznych zwykłych ścian oraz ich uzupełnienie kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0725-02	1.65*3+1.25*4	m ²	9.95	
				RAZEM	9.95
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża ścian pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejącej powłoki malarskiej	m ²		
d.1	2611-01	7.02*4.03+1.20*0.35+3.30*0.70+1.02*0.35+9.00*4.18+0.40*0.20+1.10*0.40+3.00*0.70+1.00*0.20+1.00*1.00+13.54*3.00+2.05*3.00+17.55*3.00+31.09*3.00-(1.49*1.50*2+1.52*1.50+1.00*2.05+1.47*1.46+1.31*2.32+2.37*1.50*2+2.39*2.32+3.12*2.76)	m ²	230.26	
				RAZEM	230.26
6	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70 gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikatowy (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) na maksymalnej wysokości do 5,50 m.	m ²		
d.1	2614-02	7.02*4.03+1.20*0.35+3.30*0.70+1.02*0.35+9.00*4.18+0.40*0.20+1.10*0.40+3.00*0.70+1.00*0.20+1.00*1.00+13.54*3.00+2.05*3.00+17.55*3.00+31.09*3.00-(1.49*1.50*2+1.52*1.50+1.00*2.05+1.47*1.46+1.31*2.32+2.37*1.50*2+2.39*2.32+3.12*2.76)	m ²	230.26	
				RAZEM	230.26
7	KNR 0-23	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70 gr. 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikatowy.	m ²		
d.1	2614-05	(1.52+1.47*2+2.37*2+1.50*2*3+1.46*2*2+1.49*2+1.50*2*2+1.00+1.31+2.39+2.05*2+2.32*2*2)*0.15+(3.12+2.76*2)*0.25	m ²	9.83	
				RAZEM	9.83
8	KNR 4-01	Wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem.	m ²		
d.1	0533-02	(1.50+1.20+3.30+1.02+1.50+0.40+2.10+3.00+1.00*3)*0.50	m ²	8.51	
				RAZEM	8.51
9	KNR 2-02	Obróbki parapetów okiennych przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej plastizolem	m ²		
d.1	0506-02	(1.60*3+2.45*2+1.55*2)*0.30	m ²	3.84	
				RAZEM	3.84
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży cementowych schodów zewnętrznych preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-01	2.20*1.22+0.30*2.5+1.20*0.30+0.30*2.80+1.50*0.30+(2.20+2.50+2.80+1.20+1.50+1.80)*0.15+1.80*0.30	m ²	7.42	
				RAZEM	7.42
11	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoża na schodach zewnętrznych gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną.	m ²		
d.1	02 1130-02	2.20*1.22+0.30*2.5+1.20*0.30+0.30*2.80+1.50*0.30+(2.20+2.50+2.80+1.20+1.50+1.80)*0.15+1.80*0.30	m ²	7.42	
				RAZEM	7.42

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych, mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną $2.20 \times 1.22 + 0.30 \times 2.5 + 1.20 \times 0.30 + 0.30 \times 2.80 + 1.50 \times 0.30 + (2.20 + 2.50 + 2.80 + 1.20 + 1.50 + 1.80) \times 0.15 + 1.80 \times 0.30$	m ²		
d.1	1120-04		m ²	7.42	
				RAZEM	7.42
13	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu i tynku cokołu przy głębokości skucia do 1 cm. $7.02 \times 0.55 + 9.00 \times 0.10 + 13.54 \times 0.40 + 17.55 \times 0.35 + 31.09 \times 0.40 + 2.05 \times 0.40 - (2.80 + 1.90 + 1.24) \times 0.40$	m ²		
d.1	0211-01		m ²	27.20	
				RAZEM	27.20
14	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk mozaikowy - jednokrotne gruntowanie ścian cokołu $7.02 \times 0.55 + 9.00 \times 0.10 + 13.54 \times 0.40 + 17.55 \times 0.35 + 31.09 \times 0.40 + 2.05 \times 0.40 - (2.80 + 1.90 + 1.24) \times 0.40$	m ²		
d.1	2611-02		m ²	27.20	
				RAZEM	27.20
15	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy $7.02 \times 0.55 + 9.00 \times 0.10 + 13.54 \times 0.40 + 17.55 \times 0.35 + 31.09 \times 0.40 + 2.05 \times 0.40 - (2.80 + 1.90 + 1.24) \times 0.40$	m ²		
d.1	0931-01		m ²	27.20	
				RAZEM	27.20
16	KNR 2-02	Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie na ścianach cokołu wraz z uzupełnieniem ubytków i nierówności zaprawą wyrównującą (uziarnienie i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) $7.02 \times 0.55 + 9.00 \times 0.10 + 13.54 \times 0.40 + 17.55 \times 0.35 + 31.09 \times 0.40 + 2.05 \times 0.40 - (2.80 + 1.90 + 1.24) \times 0.40$	m ²		
d.1	0910-01		m ²	27.20	
				RAZEM	27.20
17	KNR-W 2-	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 3.12*2.76	m ²		
d.1	02 1032-01		m ²	8.61	
				RAZEM	8.61
18	KNR-W 2-	Montaż rur spustowych z PCW 4.20*6	m		
d.1	02 0531-02		m	25.20	
				RAZEM	25.20
19	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur stalowych zewnętrznych o średnicy 170 mm. 3.50*2	m		
d.1	1212-33		m	7.00	
				RAZEM	7.00