

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m.REGIMIN

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,7		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i przepustów	x	x	x	x
2		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15cm	m2	290,3		
3		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	13,9		
4		Mechaniczne rozebranie nawierzchni brukowej	m2	76,3		
5		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35cm	m2	462,8		
6		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	19,5		
7		Rozebranie obrzeży bet. 8x30 cm	mb	1 157,0		
8		Rozebranie krawężników betonowych z oporem	mb	659,0		
9		wywóz gruzu z rozbiórek poza plac budowy na odl. do 10 km	m3	190,2		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
10	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, chodnika, zjazdów	m2	3 515,5		
11	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. warstwy 10 cm pod chodnikiem i zjazdami	m2	1 475,5		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
12		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	2 553,8		
13		Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0.5-0.7 kg/m2	m2	2 040,0		
14		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0.5-0.7. kg/m2	m2	4 593,8		
15	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie	x	x	x	x
16		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31.5 stab. mech. na zjazdach indywidualnych - gr 10 cm po zagęszczeniu	m2	317,4		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
17	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11W - uzupełnienie po kanalizacji - warstwa wiążąca - grubość warstwy 4 cm	m2	2 040,0		
18	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 4 cm	m2	4593,8		
19	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o grubości do 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km (10% powierzchni)	m2	459,4		
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x	x	x
20		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 gr 3 cm	m2	1 158,1		
21		Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, kolor czerwony o grub. 8 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 gr 3 cm	m2	317,4		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
22		Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	709,0		
23	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm	mb	617,2		

		D.10.00.00 INNE ROBOTY				
	D.10.11.01	Reguacja pionowa zasuw	x	x	x	x
24		Zasuwy wodociągowe	szt	4		
25		studnie telekomunikacyjne	szt	1		
26		studnie kanalizacji sanitarnej	szt	4		
					Razem netto	0,00
					23 % VAT	0,00
					Razem brutto	0,00

.....
(podpis kosztorysanta)