

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Ogrodzenie zewnętrzne terenu						
1 d.1	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z paneli systemowych (gotowe przęsła) wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych średnicy 5 mm o wys. panela 1.5 m, na słupkach stalowych wykonanych z profili 40 x 50 mm zamkniętych deklami pcv o rozstawie 2.50 m wraz z wykopaniem dołków, obsadzeniem słupków i obetonowaniem.	m	276.60		
2 d.1	KNR-W 2-02 1808-07	Brama z furtką wys. 1.75 m o szer. wrót 4 m i furtki 1 m wykonana na wzór przęsła ogrodzenia panelowego.	kpl.	1.00		
3 d.1	KNR 2-01 10307-02	Załadowanie gruntu z wykopu pod dołki i jego przewóz taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) wraz z wbudowaniem.	m ³	4.10		
4 d.1	KNR 2-01 10505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III wzdłuż ogrodzenia celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu.	m ²	553.20		
Razem dział Ogrodzenie zewnętrzne terenu						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 Kształtowanie terenu rekreacyjnego						
5	KNR 2-01 d.20126-01	Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m ²	1500.00		
6	KNR 2-01 d.20201-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	150.00		
7	KNR 2-01 d.20214-03	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II łącznie do 3 km.	m ³	150.00		
8	KNR 2-21 d.20211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm	ha	0.15		
9	KNR 2-21 d.20401-05	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej sie- wem, wraz z wyrównaniem powierzchni, rozrzu- ceniem nawozu mineralnego oraz ubiciem koń- cowym gruntu.	m ²	1500.00		
10	wg kalkulacji d.2 systemowych	Przygotowanie i montaż bramki aluminiowej do piłki nożnej łącznie z siatką	szt	2.00		
11	KNR 2-21 d.20323-02	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III	szt.	10.00		
12	KNR 2-21 d.20302-03	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III	szt.	10.00		
13	wg kalkulacji d.2 cji systemo- wych	Przygotowanie i montaż ławek ogrodowych dłu- gości 150 m wykonanych z bali drewnianych bez oparcia	szt	3.00		
14	wg kalkulacji d.2 systemowych	Przygotowanie i montaż kosza na śmieci o poje- mności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej.	szt	2.00		
Razem dział Kształtowanie terenu rekreacyjnego						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: