

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w m. Lipa					
1	KNR 2-31 d.10101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 3.00*3.00	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
2	KNR 2-31 d.10103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
3	KNR 2-31 d.10114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
4	KNR 2-31 d.10407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 3.00*4	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR 0-11 d.10320-01	Utwardzenie z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorystyka kostki do uzgodnienia z I nwestorem) 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
6	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż altany drewnianej czworokątnej o wymiarach 2,50 x 2,50 m zadaszonej o całkowitej wysokości 3,00 m. Ściany altany niezabudowane oparte na czterech pionowych słupkach drewnianych o przekroju 12 x 12 cm. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stołu ogrodowego szerokości 0,60 m wraz z dwoma siedziskami o długości 1,80 m 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż metalowego stojaka na rowery o długości 2,00 m i szerokości 0,40 m (czterostanowiskowy) 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
9	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej osadzonej na dwóch słupkach. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-31 d.10101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu pod ognisko w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
12	KNR 2-02 d.11101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.25*1.25)*3.14*0.20	m ³		
			m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
13	KNR-W 4-01 d.11405-01	Utwardzenie miejsca pod ognisko o średnicy 2,50 m z kamienia polnego łupanego. (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
2 Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w m. Koziczyn					
14	KNR 2-31 d.20101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 3.00*3.00	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
15	KNR 2-31 d.20103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
16	KNR 2-31 d.20114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
17	KNR 2-31 d.20407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 3.00*4	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
18	KNR 0-11 d.20320-01	Utwardzenie z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorystyka kostki do uzgodnienia z I nwestorem)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.94*2.94	m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
19	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Dostawa i montaż altany drewnianej czworokątnej o wymiarach 2,50 x 2,50 m zadaszonej o całkowitej wysokości 3,00 m. Ściany altany niezabudowane oparte na czterech pionowych słupkach drewnianych o przekroju 12 x 12 cm.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
20	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stołu ogrodowego szerokości 0,60 m wraz z dwoma siedziskami o długości 1,80 m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Dostawa i montaż metalowego stojaka na rowery o długości 2,00 m i szerokości 0,40 m (czterostanowiskowy)	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
22	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej osadzonej na dwóch słupkach.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
23	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu pod ognisko w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
25	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.25*1.25)*3.14*0.20	m ³		
			m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
26	KNR-W 4-01 d.2 1405-01	Utwardzenie miejsca pod ognisko o średnicy 2,50 m z kamienia polnego łupanego. (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
3 Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w m. Jarluty Duże					
27	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 3.00*3.00	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
28	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
29	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
30	KNR 2-31 d.3 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 3.00*4	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
31	KNR 0-11 d.3 0320-01	Utwardzenie z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem (kolorystyka kostki do uzgodnienia z I nwestorem) 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
32	kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż altany drewnianej czworokątnej o wymiarach 2,50 x 2,50 m zadaszonej o całkowitej wysokości 3,00 m. Ściany altany niezabudowane oparte na czterech pionowych słupkach drewnianych o przekroju 12 x 12 cm.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
33	kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stołu ogrodowego szerokości 0,60 m wraz z dwoma siedziskami o długości 1,80 m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
34	kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż metalowego stojaka na rowery o długości 2,00 m i szerokości 0,40 m (czterostanowiskowy)	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
35	kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej osadzonej na dwóch słupkach.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	kalkulacja indywidualna d.3	Dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 2-31 d.30101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu pod ognisko w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
38	KNR 2-02 d.31101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.25*1.25)*3.14*0.20	m ³		
			m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
39	KNR-W 4-01 d.31405-01	Utwardzenie miejsca pod ognisko o średnicy 2,50 m z kamienia polnego łupanego. (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
4 Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w m. Pniewo Czeruchy					
40	KNR 2-31 d.40101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 3.00*3.00	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
41	KNR 2-31 d.40103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
42	KNR 2-31 d.40114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
43	KNR 2-31 d.40407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 3.00*4	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
44	KNR 0-11 d.40320-01	Utwardzenie z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem (kolorystyka kostki do uzgodnienia z I nwestorem) 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
45	kalkulacja indywidualna d.4	Dostawa i montaż altany drewnianej czworokątnej o wymiarach 2,50 x 2,50 m zadaszonej o całkowitej wysokości 3,00 m. Ściany altany niezabudowane oparte na czterech pionowych słupkach drewnianych o przekroju 12 x 12 cm.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
46	kalkulacja indywidualna d.4	Dostawa i montaż drewnianego stołu ogrodowego szerokości 0,60 m wraz z dwoma siedziskami o długości 1,80 m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
47	kalkulacja indywidualna d.4	Dostawa i montaż metalowego stojaka na rowery o długości 2,00 m i szerokości 0,40 m (czterostanowiskowy)	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
48	kalkulacja indywidualna d.4	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej osadzonej na dwóch słupkach.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
49	kalkulacja indywidualna d.4	Dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR 2-31 d.40101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu pod ognisko w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
51	KNR 2-02 d.41101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.25*1.25)*3.14*0.20	m ³		
			m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
52	KNR-W 4-01 d.41405-01	Utwardzenie miejsca pod ognisko o średnicy 2,50 m z kamienia polnego łupanego. (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
5 Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w m. Targonie					
53	KNR 2-31 d.50101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 3.00*3.00	m ²		
			m ²	9.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-31 d.50103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.94*2.94	m ²	RAZEM	9.00
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
55	KNR 2-31 d.50114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
56	KNR 2-31 d.50407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 3.00*4	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
57	KNR 0-11 d.50320-01	Utwardzenie z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorystyka kostki do uzgodnienia z I nwestorem) 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
58	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Dostawa i montaż altany drewnianej czworokątnej o wymiarach 2,50 x 2,50 m zadaszonej o całkowitej wysokości 3,00 m. Ściany altany niezabudowane oparte na czterech pionowych słupkach drewnianych o przekroju 12 x 12 cm. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
59	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stołu ogrodowego szerokości 0,60 m wraz z dwoma siedziskami o długości 1,80 m 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
60	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Dostawa i montaż metalowego stojaka na rowery o długości 2,00 m i szerokości 0,40 m (czterostanowiskowy) 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
61	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej osadzonej na dwóch słupkach. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
62	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR 2-31 d.50101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu pod ognisko w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
64	KNR 2-02 d.51101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.25*1.25)*3.14*0.20	m ³		
			m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
65	KNR-W 4-01 d.51405-01	Utwardzenie miejsca pod ognisko o średnicy 2,50 m z kamienia polnego łupanego. (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
6 Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w m. Pawłowo					
66	KNR 2-31 d.60101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 3.00*3.00	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
67	KNR 2-31 d.60103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
68	KNR 2-31 d.60114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
69	KNR 2-31 d.60407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 3.00*4	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
70	KNR 0-11 d.60320-01	Utwardzenie z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorystyka kostki do uzgodnienia z I nwestorem) 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	kalkulacja in- d.6 dywidualna	Dostawa i montaż altany drewnianej czworokątnej o wymiarach 2,50 x 2,50 m zadaszonej o całkowitej wysokości 3,00 m. Ściany altany niezabudowane oparte na czterech pionowych słupkach drewnianych o przekroju 12 x 12 cm. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
72	kalkulacja in- d.6 dywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stołu ogrodowego szerokości 0,60 m wraz z dwoma siedziskami o długości 1,80 m 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
73	kalkulacja in- d.6 dywidualna	Dostawa i montaż metalowego stojaka na rowery o długości 2,00 m i szerokości 0,40 m (czterostanowiskowy) 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
74	kalkulacja in- d.6 dywidualna	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej osadzonej na dwóch słupkach. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
75	kalkulacja in- d.6 dywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
76	KNR 2-31 d.6 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu pod ognisko w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
77	KNR 2-02 d.6 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.25*1.25)*3.14*0.20	m ³		
			m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
78	KNR-W 4-01 d.6 1405-01	Utwardzenie miejsca pod ognisko o średnicy 2,50 m z kamienia polnego łupanego. (1.25*1.25)*3.14	m ²		
			m ²	4.91	
				RAZEM	4.91
7 Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w m. Zeńbok					
79	KNR 2-31 d.7 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 3.00*3.00	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
80	KNR 2-31 d.7 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
81	KNR 2-31 d.7 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
82	KNR 2-31 d.7 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 3.00*4	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
83	KNR 0-11 d.7 0320-01	Utwardzenie z kostki betonowej, prasowanej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorystyka kostki do uzgodnienia z I nwestorem) 2.94*2.94	m ²		
			m ²	8.64	
				RAZEM	8.64
84	kalkulacja in- d.7 dywidualna	Dostawa i montaż altany drewnianej czworokątnej o wymiarach 2,50 x 2,50 m zadaszonej o całkowitej wysokości 3,00 m. Ściany altany niezabudowane oparte na czterech pionowych słupkach drewnianych o przekroju 12 x 12 cm. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
85	kalkulacja in- d.7 dywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stołu ogrodowego szerokości 0,60 m wraz z dwoma siedziskami o długości 1,80 m 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
86	kalkulacja in- d.7 dywidualna	Dostawa i montaż metalowego stojaka na rowery o długości 2,00 m i szerokości 0,40 m (czterostanowiskowy) 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
87	kalkulacja in- d.7 dywidualna	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej osadzonej na dwóch słupkach. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
88	kalkulacja in- d.7 dywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej. 1	szt		
			szt	1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 2-31 d.7 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na szerokości utwardzonego placu pod ognisko w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm (1.25*1.25)*3.14	m ² m ²	RAZEM 4.91	1.00 4.91
90	KNR 2-02 d.7 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.25*1.25)*3.14*0.20	m ³ m ³	RAZEM 0.98	0.98 0.98
91	KNR-W 4-01 d.7 1405-01	Utwardzenie miejsca pod ognisko o średnicy 2,50 m z kamienia polnego łupanego. (1.25*1.25)*3.14	m ² m ²	RAZEM 4.91	4.91 4.91