

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie zewnętrzne terenu					
1	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli systemowych (gotowe przęsła) wykonanych technologią m	m		
d.1	1804-11	zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych średnicy 5 mm o wys. panela 1.5 m, na słupkach stalowych wykonanych z profili 40 x 50 mm zamkniętych deklami pcv o rozstawie 2.50 m wraz z wykopaniem dołków, obsadzeniem słupków i obetonowaniem. (20.60+68.00+21.00+47.00+25.00+28.00+72.00)-(4.00+1.00)	m	276.60	
				RAZEM	276.60
2	KNR-W 2-02	Brama z furtką wys. 1.75 m o szer. wrót 4 m i furtki 1 m wykonana na wzór przęsła ogrodzenia panelowego.	kpl.		
d.1	1808-07	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-01	Załadowanie gruntu z wykopu pod dołki i jego przewóz taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) wraz z wbudowaniem.	m³		
d.1	0307-02	(0.20*0.20*0.90)*114	m³	4.10	
				RAZEM	4.10
4	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III wzdłuż ogrodzenia celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu.	m²		
d.1	0505-01	[(20.60+68.00+21.00+47.00+25.00+28.00+72.00)-(4.00+1.00)]*2.00	m²	553.20	
				RAZEM	553.20
2 Kształtowanie terenu rekreacyjnego					
5	KNR 2-01	Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m²		
d.2	0126-01	30.00*50.00	m²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.2	0201-01	1500*0.10	m³	150.00	
				RAZEM	150.00
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II -łącznie do 3 km.	m³		
d.2	0214-03	150.00	m³	150.00	
				RAZEM	150.00
8	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
d.2	0211-01	0.15	ha	0.15	
				RAZEM	0.15
9	KNR 2-21	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej sieciem, wraz z wyrównaniem powierzchni, rozrzuceniem nawozu mineralnego oraz ubiciem końcowym gruntu.	m²		
d.2	0401-05	30.00*50.00	m²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
10	wg kalkulacji	Przygotowanie i montaż bramki aluminiowej do piłki nożnej łącznie z siatką	szt		
d.2	systemowych	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III	szt.		
d.2	0323-02	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III	szt.		
d.2	0302-03	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
13	wg kalkulacji	Przygotowanie i montaż ławek ogrodowych długości 150 m wykonanych z bali drewnianych bez oparcia	szt		
d.2	systemowych	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
14	wg kalkulacji	Przygotowanie i montaż kosza na śmieci o pojemności 50 l wykonany ze stali ocynkowanej.	szt		
d.2	systemowych	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00