

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z warstwą podbudowy o łącznej grubości do 15 cm.	m ²		
d.1	0807-04	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych	m		
d.1	0354-12	1.60	m	1.60	
				RAZEM	1.60
4	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i nieczystości z rozbieranych elementów	m ³		
d.1	0106-04	35.48*0.15+0.20	m ³	5.52	
				RAZEM	5.52
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbieranych elementów na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	35.48*0.15+0.20	m ³	5.52	
				RAZEM	5.52
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbieranych elementów - dodatek za każdy nast. 1 km - łącznie do 5 km.	m ³		
d.1	0108-20	35.48*0.15+0.20	m ³	5.52	
				RAZEM	5.52
2 Roboty posadzkowe					
7	KNR 2-02	Podkład betonowy na podł.gruntowym z betonu B-15 gr. 12 cm.	m ³		
d.2	1101-01	(3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83)*0.12	m ³	4.26	
				RAZEM	4.26
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. izolacyjnej gr. 0,5 mm poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 3 cm poziome na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0609-03	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 3 cm poziome na sucho - druga warstwa	m ²		
d.2	0609-04	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. izolacyjnej gr. 0,5 mm poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-te na ostro	m ²		
d.2	1102-01	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm - łącznie o 20 mm.	m ²		
d.2	1102-03	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
14	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów o średnicy 3 mm.	m ²		
d.2	1106-07	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu cementowych preparatami gruntującymi - powie-rzchnie posadzek.	m ²		
d.2	202 1134-01	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
16	KNR 0-12	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombino-waną	m ²		
d.2	1118-04	3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
17	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.2	1119-01	(4.00*2+5.96*2)-(0.90+1.00*2)	m	17.02	
				RAZEM	17.02
18	KNR 4-01	Montaż listew metalowych w progu drzwi wejściowych z korytarza do pomiesz-czenia.	m		
d.2	0817-05	0.90+0.90+0.80	m	2.60	
				RAZEM	2.60

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2.0904-01	Obcięcie - dopasowanie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3 Roboty stolarskie					
20	KNR-W 2-02 d.3.1026-01	Montaż ościeżnicy drzwiowej drewnianej.	m ²		
		0.90*2.05+1.00*2.05	m ²	3.90	
				RAZEM	3.90
21	KNR 2-02 d.3.1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych. 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
22	KNR 2-02 d.3.1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych. 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
23	KNR 0-19 d.3.0930-02	Wymiana okna podawczego drewnianego na okno z PCV o pow. do 0.6 m ²	m ²		
		0.60*0.70	m ²	0.42	
				RAZEM	0.42
24	KNR 2-02 d.3.0129-02	Obsadzenie prefabr.podokiennika z konglomeratu marmurkowego, szerokości 0,50 m i długości 0,70	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-02 d.3.0129-02	Obsadzenie prefabr.podokiennika z konglomeratu marmurkowego, szerokości 0,30 m i długości 1,60	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-02 d.3.0129-02	Obsadzenie prefabr.podokiennika z konglomeratu marmurkowego, szerokości 0,30 m i długości 1,90	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4 Roboty malarskie i wykończeniowe					
27	KNR 4-01 d.4.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitu.	m ²		
		(4.00+3.68)*2*2.74+(4.00+5.96)*2*2.74	m ²	96.67	
		3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	132.15
28	NNRNKB d.4.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie sufitu	m ²		
		3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
29	NNRNKB d.4.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie ścian	m ²		
		(4.00+3.68)*2*2.74+(4.00+5.96)*2*2.74	m ²	96.67	
				RAZEM	96.67
30	KNR 0-12 d.4.0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - na klej	m ²		
		(4.00+3.68)*2*1.50-(0.90*1.50+1.48*0.60)+0.60*0.15*2	m ²	20.98	
				RAZEM	20.98
31	KNR-W 2-02 d.4.0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2.00*2+0.90+0.60*2	m	6.10	
				RAZEM	6.10
32	NNRNKB d.4.202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na stropach na podłożu z tynku przy wysokości pomieszczenia 2,74 m.	m ²		
		3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
				RAZEM	35.48
33	NNRNKB d.4.202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(4.00+3.68)*2*1.24+(4.00+5.96)*2*2.64	m ²	71.64	
				RAZEM	71.64
34	KNR 2-02 d.4.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitu.	m ²		
		3.68*4.00+4.54*4.00+1.42*1.83	m ²	35.48	
		(4.00+3.68)*2*1.24+(4.00+5.96)*2*2.64	m ²	71.64	
				RAZEM	107.12
5 Elewacje zewnętrzne					
35	KNR 2-02 d.5.0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich o wysokości do 7,20 m	m ²		
		10.52*3.04+10.52*3.67+10.52*2.88*0.5*2+20.30*3.67*2-(1.48*1.45*5+2.09*1.45*4+1.78*1.62+1.00*2.05*2+0.90*2.05)	m ²	218.21	
				RAZEM	218.21

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 d.50902-03	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie (1.48*5+2.09*4+1.78+1.45*2*9+1.62*2+2.05*2*3+1.00*2+0.90)*0.12	m ² m ²	 7.45	 7.45
				RAZEM	7.45
37	KNR 0-23 d.52611-02	Jednokrotne gruntowanie tynku ścian zewnętrznych budynku 10.52*3.04+10.52*3.67+10.52*2.88*0.5*2+20.30*3.67*2-(1.48*1.45*5+2.09*1.45*4+1.78*1.62+1.00*2.05*2+0.90*2.05) (1.48*5+2.09*4+1.78+1.45*2*9+1.62*2+2.05*2*3+1.00*2+0.90)*0.12	m ² m ² m ²	 218.21 7.45	 225.66
				RAZEM	225.66
38	KNR 0-23 d.50931-01	Nałożenie na powierzchnię ścian podkładowej masy tynkarskiej. 10.52*3.04+10.52*3.67+10.52*2.88*0.5*2+20.30*3.67*2-(1.48*1.45*5+2.09*1.45*4+1.78*1.62+1.00*2.05*2+0.90*2.05)	m ² m ²	 218.21	 218.21
				RAZEM	218.21
39	KNR 0-23 d.50931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie zewnętrzne o wysokości do 7,20 m 10.52*3.04+10.52*3.67+10.52*2.88*0.5*2+20.30*3.67*2-(1.48*1.45*5+2.09*1.45*4+1.78*1.62+1.00*2.05*2+0.90*2.05)	m ² m ²	 218.21	 218.21
				RAZEM	218.21
40	KNR 0-23 d.50932-01	Nałożenie na powierzchnię ościeży podkładowej masy tynkarskiej (1.48*5+2.09*4+1.78+1.45*2*9+1.62*2+2.05*2*3+1.00*2+0.90)*0.12	m ² m ²	 7.45	 7.45
				RAZEM	7.45
41	KNR 0-23 d.50932-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża (1.48*5+2.09*4+1.78+1.45*2*9+1.62*2+2.05*2*3+1.00*2+0.90)*0.12	m ² m ²	 7.45	 7.45
				RAZEM	7.45
42	KNR 2-02 d.50904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach cokołu budynku. 10.52*0.30+10.52*0.55+20.30*0.35+20.30*0.50-(4.92+1.57)*0.50	m ² m ²	 22.95	 22.95
				RAZEM	22.95
43	KNR 0-23 d.52611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian cokołu budynku 10.52*0.30+10.52*0.55+20.30*0.35+20.30*0.50-(4.92+1.57)*0.50	m ² m ²	 22.95	 22.95
				RAZEM	22.95
44	KNR 0-23 d.50931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy 10.52*0.30+10.52*0.55+20.30*0.35+20.30*0.50-(4.92+1.57)*0.50	m ² m ²	 22.95	 22.95
				RAZEM	22.95
45	KNR 2-02 d.50910-01	Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie na ścianach cokołu (uziarnienie i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) 10.52*0.30+10.52*0.55+20.30*0.35+20.30*0.50-(4.92+1.57)*0.50	m ² m ²	 22.95	 22.95
				RAZEM	22.95
46	KNR 2-02 d.50506-01	Obróbki parapetów okiennych przy szer.w roz.w do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej plastizolem (1.53*5+0.94+1.83+2.14*4)*0.25	m ² m ²	 4.75	 4.75
				RAZEM	4.75
6 Schody zewnętrzne					
47	NNRNKB d.6202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża cementowych schodów zewnętrznych preparatami gruntującymi 0.95*0.99+(0.95+0.95+1.57+1.24+1.24+2.15)*0.29+(0.95*2+1.24*2+1.53*2+0.99+1.57+2.15)*0.15 2.24*4.32+(2.24*2+4.92+2.54*2+5.52)*0.30+(2.24*2+2.54*2+2.84*2+4.32+4.92+5.52)*0.15	m ² m ² m ²	 5.11 20.18	 25.29
				RAZEM	25.29
48	KNR-W 2-02 d.61130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoża na schodach zewnętrznych gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną. 2.24*4.32+(2.24*2+4.92+2.54*2+5.52)*0.30+(2.24*2+2.54*2+2.84*2+4.32+4.92+5.52)*0.15 0.95*0.99+(0.95+0.95+1.57+1.24+1.24+2.15)*0.29+(0.95*2+1.24*2+1.53*2+0.99+1.57+2.15)*0.15	m ² m ² m ²	 20.18 5.11	 25.29
				RAZEM	25.29
49	KNR 0-12 d.61120-04	Okładziny schodów z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 0.95*0.99+(0.95+0.95+1.57+1.24+1.24+2.15)*0.29+(0.95*2+1.24*2+1.53*2+0.99+1.57+2.15)*0.15 2.24*4.32+(2.24*2+4.92+2.54*2+5.52)*0.30+(2.24*2+2.54*2+2.84*2+4.32+4.92+5.52)*0.15	m ² m ² m ²	 5.11 20.18	 25.29
				RAZEM	25.29
7 Instalacje elektryczne					
50	KNR-W 5-08 d.70502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 3	kpl. kpl.	 3.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
51	KNR-W 5-08 d.7 0505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
	3		kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
52	KNNR 5 d.7 0306-02	Montaż łączników i przycisków jednobiegunowych	szt.		
	6		szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
53	KNR 5-08 d.7 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt.		
	8		szt.	8.00	
				RAZEM	8.00