

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE na odcinku Regimin - Kątki
dł. 1,430 km

o

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	3,955		
2	D.01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu fi40 z rur betonowych	m	11,000		
3	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PP fi 40	m	11,000		
3.1		Wykonanie ścian czołowych przepustu fi 40	szt	2,000		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
4.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	16 120,00		
4.2		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	16 120,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
5	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m2	16120		
6	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km	m2	300,0		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 5 cm	m2	7 910,0		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

.....
(podpis kosztorysanta)