

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE na odcinku Regimin - Kątki o dł. 1,430 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość		
1	2	3	4	5		
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,430		
2	D.01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu fi40 z rur betonowych	m	11,000		
3	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PP fi 40	m	11,000		
3.1		Wykonanie ścian czołowych przepustu fi 40	szt	2,000		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x		
4.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	6 040,00		
4.2		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	6 040,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
5	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m2	droga 1430x4 = 5720 m2 skrzyżowania 320 m2		
6	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km	m2	w km 0+000 - 60 m2 w km 0+396 - 80 m2 w km 1+402 - 120m2 w km 3+955 - 60m2		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 5 cm	m2	1430x1,0x2= 2860 m2		

Sierpc, dnia 28.03.2014 r.

.....
(podpis kosztorysanta)