

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m.REGIMIN DZ. 62/1; 69/6; 70/3; 135

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,197		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
2		Mechaniczne odcięcie nawierzchni piłą mech.	mb	27,0		
3		wywóz gruzu z rozbiórek poza plac budowy na odl. do 10 km	m3	1,4		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
4	D.02.01.01	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat>i-v z transportem urobku na odkład na odległość do 10 km	m3	133,2		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, chodnika, zjazdów	m2	1 107,4		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
6		Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0.5-0.7 kg/m2	m2	1 107,4		
7		Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	1 107,4		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
8	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11W - warstwa wiążąca KR1- grubość warstwy 4 cm	m2	1 107,4		
9	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna KR1 - grubość warstwy 3 cm	m2	1107,40		
		D.10.00.00 INNE ROBOTY				
	D.10.11.01	Regulacja pionowa zasuw	x	x	x	x
10		Zasuwy wodociągowe	szt	5		
11		studnie kanalizacji sanitarnej	szt	13		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

.....
(podpis kosztorysanta)