

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Targonie

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	m	0,220		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
2.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 km (włączenie do istn. nawierzchni bit.)	m3	40,00		
2.2		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 10 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	m2	530,000		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI	m2	1 236,00		
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD DROGĄ GRUBOŚCI 10 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1 126,00		
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
5.1		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0,5-0,7 kg/m2	m2	966,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
6	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	920,00		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
7.1		WYKONANIE POBOCZA Z POSPÓŁKI GR. 10 cm	m2	220,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis kosztorysanta)