

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m.ZEŃBOK

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,109		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
2		Mechaniczne odcięcie nawierzchni piłą mech.	mb	3,8		
		Rozbiórka przepustu fi 40	mb	5,0		
3		wywóz gruzu z rozbiórek poza plac budowy na odl. do 10 km	m3	0,6		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach i-v kat.	-	-	-	-
4		Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat>I-V z wywozem urobku poza plac budowy na odl. Do 15km - odmulenie rowu	m3	85,02		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
5		Skropienie konstrukcji drogi emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	334,0		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
6	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścierna KR1 - grubość warstwy 5 cm	m2	334		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 5 cm	m2	163,50		
	D.06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami indywidualnymi z rur PP fi 40 wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi	mb	6,0		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis kosztorysanta)