

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Targonie

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	m	0,220
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
2.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 km (włączenie do istn. nawierzchni bit.)	m3	40,00
2.2		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 10 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	-	530,00
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI	m2	1 236,00
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	,
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD DROGĄ GRUBOŚCI 10 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1 126,00
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
5.1		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0,5-0,7 kg/m2	m2	966,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
6	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM		920,00
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-
7.1		WYKONANIE POBOCZA Z POSPÓŁKI GR. 10 cm		220,00