

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m.JARLUTY DUŻE

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,579		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
2		Mechaniczne odcięcie nawierzchni piłą mech.	mb	4,0		
3		wywóz gruzu z rozbiórek poza plac budowy na odl. do 10 km	m3	0,2		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
	D.02.01.01	Ścięcie poboczy	-	-	-	-
4		Mechaniczne ścięcie poboczy równiarką z odwiezieniem nadmiaru urobku poza plac budowy	m2	868,50		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
5		Skropienie konstrukcji drogi emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	2 340,0		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
6	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścierna KR1 - grubość warstwy 5 cm	m2	2340		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego o gr. średnia 5 cm	m2	868,50		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

Sierpc, dnia 05.07.2014r.

.....
(podpis kosztorysanta)