

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m.Pniewo Czeruchy

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,147		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie	-	-	-	-
2		Profilowanie i zagęszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m2	808,50		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
3		Skropienie konstrukcji drogi emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	588,0		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
4	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna KR1 - grubość warstwy 5 cm	m2	588		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 5 cm	m2	220,50		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis kosztorysanta)