

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m.Pniewo Czeruchy

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,147
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie	-	-
2		Profilowanie i zagęszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m2	808,50
		D.04.00.00 POBUDOWY		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
3		Skropienie konstrukcji drogi emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	588,0
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
4	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna KR1 - grubość warstwy 5 cm	m2	588
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 5 cm	m2	220,50