

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. Szulmierz

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,690		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
2		Mechaniczne odcięcie nawierzchni piłą mech.	mb	4,0		
3		Rozebranie istniejącej nawierzchni	m2	40,0		
		D.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
	D.03.01.03	Oczyszczenie przepustów	-	-	-	-
4		Oczyszczenie przepustów z namułu 70% przepustu fi 800	mb	18,00		
5		Oczyszczenie przepustów z namułu 70% przepustu fi 600	mb	8,00		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2	6 350,00		
6		Skropienie konstrukcji drogi emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	6 350,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
7	D.05.03.05b	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej ubytków w nawierzchni masa bitumiczną o gr. do 5cm	m2	70,00		
8	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna KR1 - grubość warstwy 5 cm	m2	6 350,00		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis kosztorysanta)