

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m.SZULMIERZ

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,690
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x
2		Mechaniczne odcięcie nawierzchni piłą mech.	mb	4,0
3		Rozebranie istniejącej nawierzchni	m2	40,0
		D.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
	D.03.01.03	Oczyszczenie przepustów	-	-
4		Oczyszczenie przepustów z namułu 70% przepustu fi 800	mb	18,00
5		Oczyszczenie przepustów z namułu 70% przepustu fi 600	mb	8,00
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2	410mx3,0m + 1280,0mx4,0m = 6350 m2
6		Skropienie konstrukcji drogi emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	410mx3,0m + 1280,0mx4,0m = 6350 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
7	D.05.03.05b	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalanej ubytków w nawierzchni masa bitumiczną o gr. do 5cm	m2	70,0m2
8	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna KR1 - grubość warstwy 5 cm	m2	410mx3,0m + 1280,0mx4,0m = 6350 m2

.....
(podpis kosztorysanta)