

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,267		
2	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i przepustów			x	x
		Rozebranie istniejącej konstrukcji drogi z mieszanek bitumicznych do 10 cm z odwozem gruzu poza plac budowy na odległość do 10 km	m2	16,00		
		Rozebranie istniejącej podbudowy drogi do gr. 15 cm wraz z odwozem gruzu poza plac budowy na odległość do 10 km	m2	16,00		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	x	x	x	x
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nową konstrukcją drogi	m2	17,00		
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	x	x	x	x
4		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm pod nową konstrukcją drogi	m2	17,00		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
5		Skropienie i oczyszczenie istn. nawierzchni pod ułożenie warstwy wiążącej i wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 na drodze gminnej i nowej konstrukcji drogi	m2	871,82		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	x
6		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 20 cm pod nową konstrukcją drogi	m2	17,00		
7	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W w ilości 75kg/m2	m2	837,82		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x	x	x
8	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 16W – warstwa wiążąca – gr. 4 cm – pod nową konstrukcją drogi	m2	17,00		
9	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S – warstwa ścieralna – gr. 4 cm	m2	785,46		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. średnio 7cm	m2	266,82		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
11		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	1,0		
12		Tarcze znaków drogowych odblaskowych	szt	1,0		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

.....
(podpis kosztorysanta)