

KOSZTORYS OFERTOWY

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE na odcinku Regimin - Kątki
o dł. 1,400 km**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,400		
2	D.01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu fi60 z rur betonowych pod koroną drogi i odwozem gruzu poza plac budowy	mb	11		
2.1		Rozebranie istniejącego przepustu fi80 z rur betonowych pod koroną drogi i odwozem gruzu poza plac budowy	mb	22		
2.2		Rozebranie istniejącego przepustu skrzynkowego 800x100cm pod koroną drogi i odwozem gruzu poza plac budowy	mb	12		
2.3		Rozebranie ścian czołowych przepustu fi 60 i odwozem gruzu poza plac budowy	szt	2		
2.4		Rozebranie ścian czołowych przepustu fi 80 i odwozem gruzu poza plac budowy	szt	4		
3	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PP fi 60 oraz zasypaniem gruntu z urobku wraz z zagęszczeniem do poziomu konstrukcji wraz z montażem ścian czołowych betonowych prefabrykowanych	mb	11		
3.1		Wykonanie przepustu z rur PP fi 80 oraz zasypaniem gruntu z urobku wraz z zagęszczeniem do poziomu konstrukcji wraz z montażem ścian czołowych betonowych prefabrykowanych	mb	22		
3.2		Wykonanie przepustu z rur PP fi 120 oraz zasypaniem gruntu z urobku wraz z zagęszczeniem do poziomu konstrukcji wraz z montażem ścian czołowych betonowych prefabrykowanych	mb	12		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
4	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. warstwy 10 cm - odtworzenie konstrukcji po robotach związanych z wykonaniem przepustu	m2	23,20		
5	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31.5 stab. mech. - gr 15 cm po zagęszczeniu - odtworzenie konstrukcji po robotach związanych z wykonaniem przepustu	m2	23,20		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
6		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	5600,00		
7		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	5623,20		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
8	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m2	5623,2		
9	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km	m2	160,0		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. średnia 5 cm	m2	2 800,0		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis kosztorysanta)