

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,267
2	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i przepustów		
		Rozebranie istniejącej konstrukcji drogi z mieszanek bitumicznych do 10 cm z odwozem gruzu poza plac budowy na odległość do 10 km	m2	16,00
		Rozebranie istniejącej podbudowy drogi do gr. 15 cm wraz z odwozem gruzu poza plac budowy na odległość do 10 km	m2	16,00
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	x	x
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nową konstrukcją drogi	m2	17,00
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	x	x
4		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm pod nową konstrukcją drogi	m2	17,00
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
5		Skropienie i oczyszczenie istn. nawierzchni pod ułożenie warstwy wiążącej i wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 na drodze gminnej i nowej konstrukcji drogi	m2	Nowa konstrukcja drogi – 17,00 m2 x 2 = 34,0 m2 (266,82m – 5,0m) x 3,2m = 837,82 m2 RAZEM: 871,82 m2
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
6		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 20 cm pod nową konstrukcją drogi	m2	17,00 m2
7	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W w ilości 75kg/m2	m2	(266,82m – 5,0m) x 3,2m = 837,82 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
8	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 16W – warstwa wiążąca – gr. 4 cm – pod nową konstrukcją drogi		17,00 m2
9	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S – warstwa ścieralna – gr. 4 cm	m2	17,00m + (261,82x3,0)m = 785,46 m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
10	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. średnio 7cm	m2	266,82m x 0,5m x 2 = 266,82 m2
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
11		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	1,0
12		Tarcze znaków drogowych odblaskowych	szt	1,0

.....
(podpis kosztorysanta)