

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA WIEŻBY DACHOWEJ ZWYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU DAWNEGO DWORU						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE /CPV 45100000-8/			
1.1			ROZBIÓRKI			
1	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
1			1.00	m	1.000	
					RAZEM	1.000
2	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
1			5.00+1.50+10.00	m	16.500	
					RAZEM	16.500
3	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0509-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład /papa na blasze/	m ²		
1			6.60*25.60*2-0.5*5.50*3.50-0.5*4.70*2.80+(1.50+4.30)/2*3.30*2+(1.65+4.00)/2*2.84*2	m ²	356.901	
					RAZEM	356.901
4	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
1			6.60*25.60*2-0.5*5.50*3.50-0.5*4.70*2.80+(1.50+4.30)/2*3.30*2+(1.65+4.00)/2*2.84*2+3.84*2.78	m ²	367.576	
					RAZEM	367.576
5	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
1			4.39*2.90+2.57*1.20	m ²	15.815	
					RAZEM	15.815
6	OST., d.1. SST1.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
1			0.15*3.00	m ²	0.450	
					RAZEM	0.450
7	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
1			6.60*25.60*2+(1.50+4.30)/2*3.30*4+3.84*2.78	m ²	386.875	
					RAZEM	386.875
8	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
1			(10.80+1.50+10.57)*2	m	45.740	
					RAZEM	45.740
9	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
1			6.60*25.60*2+(1.50+4.30)/2*3.30*4+3.84*2.78	m ²	386.875	
					RAZEM	386.875
10	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych /łącznik i ganek/	m ²		
1			5.00+9.50+(2.40*2)*2.95-1.00*2.00	m ²	26.660	
					RAZEM	26.660
11	OST., d.1. SST1.	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
1			(0.10+0.95*2+0.10)*1.72+2.00*3.00	m ²	9.612	
					RAZEM	9.612
12	OST., d.1. SST1.	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych /w tym pozostałości zawalonego stropu/	m ²		
1			(0.10+0.95*2+0.10)*1.72+2.00*3.00	m ²	9.612	
					RAZEM	9.612
13	OST., d.1. SST1.	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
1			(0.56*0.98)*4.00*3+0.65*(0.34+1.42)*4.00	m ³	11.162	
					RAZEM	11.162
14	OST., d.1. SST1.	KNR 4-04 1105-01 analogia	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km /gruz, papa, drewno z rozbiórki/	m ³		
1			20	m ³	20.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	OST., d.1. SST1. 1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km /gruz, papa, drewno z rozbiórki/ Krotność = 10 20	m ³ m ³	RAZEM 20.000	20.000
16	OST., d.1. SST1. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.5	t t	RAZEM 0.500	0.500
17	OST., d.1. SST1. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 0.5	t t	RAZEM 0.500	0.500
18	OST., d.1. SST1. 1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 10	gniazd gniazd	RAZEM 10.000	10.000
2			ROBOTY KONSTRUKCYJNE /CPV 45200000-9/ I WYKONCZENIOWE /CPV 45400000-1/		RAZEM	10.000
2.1			WYKONANIE WYMIANY/NAPRAWY STROPU			
19	OST., d.2. SST1., 1 SST2.	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 4.89+0.30*4+2.90*5+2.22*3+5.30+1.30	m m	 33.850	33.850
20	OST., d.2. SST1., 1 SST2.	kalk. własna	Drewniane schody składane na strych 70*120cm 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
21	OST., d.2. SST1., 1 SST2.	NNRNKB 202 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu /ruszt z łat 6/6 co 60 cm/ 4.39*(1.85+2.16)	m ² m ²	 17.604	17.604
22	OST., d.2. SST1., 1 SST2.	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe / paroizolacja z folii pcw/ 4.39*(1.85+2.16)	m ² m ²	RAZEM 17.604	17.604
23	OST., d.2. SST1., 1 SST2.	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 4.39*(1.85+2.16)	m ² m ²	RAZEM 17.604	17.604
24	OST., d.2. SST1., 1 SST2.	NNRNKB 202 0420-01 analogia	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej /w tym uzupełnienie ściany na murłacie, stropy/podłoga z płyt osb/2 gr. 15 mm/ 37	m ² m ²	RAZEM 37.000	37.000
2.2			KONSTRUKCJA SZKIELETOWA W ŁĄCZNIKU		RAZEM	37.000
25	OST., d.2. SST1., 2 SST2.	KNR 4-01 0401-04	Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych 7.18*3	m m	 21.540	21.540
26	OST., d.2. SST1., 2 SST2.	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych 6.42*5	m m	RAZEM 32.100	32.100
27	OST., d.2. SST1., 2 SST2.	KNR 4-01 0401-05	Wymiana wieńców w ścianach drewnianych /oczep/ 5.16*3	m m	RAZEM 15.480	15.480
					RAZEM	15.480

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	OST., d.2. SST1., 2 SST2.	KNR 4-01 0401-05 analogia	Wymiana wieńców w ścianach drewnianych /przewiązki/ 2.18*2	m m	 4.360	
					RAZEM	4.360
2.3			KONSTRUKCJA GANKU			
29	OST., d.2. SST1., 3 SST2.	KNR 4-01 0401-04	Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych 0	m m	 0.000	
					RAZEM	0.000
30	OST., d.2. SST1., 3 SST2.	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych 0	m m	 0.000	
					RAZEM	0.000
31	OST., d.2. SST1., 3 SST2.	KNR 4-01 0401-05	Wymiana wieńców w ścianach drewnianych /oczep/ 4.79+2.82*2+5.26*3	m m	 26.210	
					RAZEM	26.210
32	OST., d.2. SST1., 3 SST2.	KNR 4-01 0401-05 analogia	Wymiana wieńców w ścianach drewnianych /przewiązki/ 0	m m	 0.000	
					RAZEM	0.000
33	OST., d.2. SST1., 3 SST2.	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 0.72*4	m ² m ²	 2.880	
					RAZEM	2.880
2.4			WYKONANIE KOMINÓW			
34	OST., d.2. SST1., 4 SST3.	KNR 2-02 0122-01 analogia	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. (0.56*0.98)*4.00*3+0.65*(0.34+1.42)*4.00	m ³ m ³	 11.162	
					RAZEM	11.162
35	OST., d.2. SST1., 4 SST3.	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 11*0.25	szt. szt.	 2.750	
					RAZEM	2.750
36	OST., d.2. SST1., 4 SST3.	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 11*0.25	m m	 2.750	
					RAZEM	2.750
37	OST., d.2. SSR1., 4 SST3.	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 11	szt. szt.	 11.000	
					RAZEM	11.000
38	OST., d.2. SST3. 4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm (0.66*1.08)*3+0.75*1.42	m ² m ²	 3.203	
					RAZEM	3.203
39	OST., d.2. SST3. 4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 0.000395*(1.25*6*3+0.75*9*3+1.65*6+0.85*10)	t t	 0.024	
					RAZEM	0.024
40	d.2. 4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (0.56*2+0.98*2)*4.00*3+[0.65*2+(0.34+1.42)*2]*4.00	m ² m ²	 56.240	
					RAZEM	56.240
41	OST., d.2. SST3. 4	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa /na czapce komina/ (0.66*1.08)*3+0.75*1.42+[(0.66+1.08)*2*3+(0.75+1.45)*2]*0.11	m ² m ²	 4.836	
					RAZEM	4.836

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2. 4	OST., SST3.	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa (0.66*1.08)*3+0.75*1.42+[(0.66+1.08)*2*3+(0.75+1.45)*2]*0.11	m ² m ²	 4.836	
					RAZEM	4.836
2.5			WYKONANIE DACHU			
43 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.866	m ³ drew. m ³ drew.	 0.866	
					RAZEM	0.866
44 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.925	m ³ drew. m ³ drew.	 0.925	
					RAZEM	0.925
45 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.598	m ³ drew. m ³ drew.	 0.598	
					RAZEM	0.598
46 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0408-01 analogia	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. / jętki/ 0.128+0.163	m ³ m ³	 0.291	
					RAZEM	0.291
47 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.753	m ³ m ³	 0.753	
					RAZEM	0.753
48 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.04	m ³ m ³	 0.040	
					RAZEM	0.040
49 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, dł. do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.156+0.069+0.38+0.054+0.179+0.077+0.043+0.024	m ³ m ³	 0.982	
					RAZEM	0.982
50 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 4.015+0.075+0.059+0.069	m ³ m ³	 4.218	
					RAZEM	4.218
51 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszarowe, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.113+0.098	m ³ m ³	 0.211	
					RAZEM	0.211
52 d.2. 5	OST., SST2.	KNR AT-09 0103-03 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m /1,09m/ 6.60*25.60*2-0.5*5.50*3.50-0.5*4.70*2.80+(1.50+4.30)/2*3.30*2+(1.65+4.00)/2*2.84*2+3.84*2.78+3.84*2.78+4.39*2.90+2.57*1.20	m ² m ²	 394.066	
					RAZEM	394.066
53 d.2. 5	OST., SST2.	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej /łaty 4*6/ 6.60*25.60*2-0.5*5.50*3.50-0.5*4.70*2.80+(1.50+4.30)/2*3.30*2+(1.65+4.00)/2*2.84*2+3.84*2.78+3.84*2.78+4.39*2.90+2.57*1.20	m ² m ²	 394.066	
					RAZEM	394.066
54 d.2. 5	OST., SST2.	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone (drewniane klejone z szybą hartowaną 51/74) 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
55 d.2. 5	OST., SST4.	kalk. własna	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną płaską na rąbek stojący /kolor - satynowy cynk/ <i>spatynowany</i>	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$6.60*25.60*2-0.5*5.50*3.50-0.5*4.70*2.80+(1.50+4.30)/2*3.30*2+(1.65+4.00)/2*2.84*2+3.84*2.78+3.84*2.78+4.39*2.90+2.57*1.20$	m ²	394.066	
					RAZEM	394.066
56	OST., d.2. SST4. 5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
			$0.25*[(25.62+0.80*2+1.50*2+1.65*2)*4+6.70*4+3.30*2+2.84*2+(3.84+2.67*2)*2+3.84+(2.74*2+4.39)*2+4.39+2.57+1.20+4.38+0.98+5.88+3.67+5.08+5.47+4.30+4.00]$	m ²	64.255	
					RAZEM	64.255
57	OST., d.2. SST4. 5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			$0.50*[1.41*2.84*2+1.41*3.3*2+(0.98+0.56)*2*3+(0.65+1.42)*2]$	m ²	15.347	
					RAZEM	15.347
58	OST., d.2. SST4. 5	NNRNKB 202 0547-01 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien /150 mm/	m		
			$(10.82+1.50*2+10.57)*2$	m	48.780	
					RAZEM	48.780
59	OST., d.2. SST4. 5	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych /150/	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
60	OST., d.2. SST4. 5	NNRNKB 202 0547-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż narożników /150/	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
61	OST., d.2. SST4. 5	NNRNKB 202 0547-04 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych /150/	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
62	OST., d.2. SST4. 5	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m		
			3.20*8	m	25.600	
					RAZEM	25.600
63	OST., d.2. SST4. 5	kalk. własna	Wykonanie i montaż ław kominiarskich	m		
			15.15	m	15.150	
					RAZEM	15.150
64	OST., d.2. SST3. 5	KNR 2-02 0409-06 analogia	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej /deska osłonowa międzykrokwowa, okapowa i wiatrownica strugana gr 25mm/	m ³		
			$0.212+0.323+2.02$	m ³	2.555	
					RAZEM	2.555
65	OST., d.2. SST3. 5	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
			$0.16*(52.80+52.80+28.00)$	m ²	21.376	
					RAZEM	21.376
66	OST., d.2. SST3. 5	kalk. własna	Odwzorowanie ozdobnych zakończenia krokwi, murlat i zastrzałów.	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2.6 ŚCIANY, ŚCIANY SZCZYTOWE, GANKU I ŁACZNIKA						
67	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-22 0601-03	Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm	m ²		
			30.8+5.00+9.50	m ²	45.300	
					RAZEM	45.300
68	OST., d.2. SST2. 6	kalk. własna	Wiatroizolacja układane na deskowaniu - rozstaw łat 2/6 cm co 20 cm	m ²		
			$30.8+5.00+9.50+(2.40*2)*2.95-1.00*2.00$	m ²	57.460	
					RAZEM	57.460

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-02 0610-08 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych pionowe na sucho na ruszcie /płytry styropianowe gr 5 cm/ 30.8+5.00+9.50+(2.40*2)*2.95-1.00*2.00	m ² m ²	 57.460	
					RAZEM	57.460
70	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) 52.80*0.25+30.8+5.00+9.50+(2.40*2)*2.95-1.00*2.00	m ² m ²	 70.660	
					RAZEM	70.660
71	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 15	m m	 15.000	
					RAZEM	15.000
72	OST., d.2. SST2. 6	KNR AT-31 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach /biały 2mm/ 52.80*0.25+30.8+5.00+9.50+(2.40*2)*2.95-1.00*2.00	m ² m ²	 70.660	
					RAZEM	70.660
73	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (2.40*2)*2.95-1.00*2.00	m ² m ²	 12.160	
					RAZEM	12.160
74	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-02 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho /gr 16cm/ (2.40*2)*2.95-1.00*2.00	m ² m ²	 12.160	
					RAZEM	12.160
75	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-22 0601-03 analogia	Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm /szalówka na słupach ganku/ (0.18*4-0.05)*2.95*4	m ² m ²	 7.906	
					RAZEM	7.906
76	OST., d.2. SST2. 6	NNRNKB 202 1016-03	(z.l) okna o powierzchni do 1.5 m2 "Poltrocal" 1.20*1.20*2	m ² m ²	 2.880	
					RAZEM	2.880
77	OST., d.2. SST2. 6	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub łalową podłóg drewnianych (0.18*4-0.05)*2.95*4	m ² m ²	 7.906	
					RAZEM	7.906