

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.KOZICZYN

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,782		
	D.01.02.01	Usunięcie krzaków	-			
2		Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem materiału z wycinki poza plac budowy od km 0+290 do km 0+360 na odl. do 10 km	ha	0,03		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	-			
3		Zdjęcie warstwy humusu o grub. 20 cm wraz z wywozem poza plac budowy do 10 km	m2	3 546,3		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i przepustów				
4		Rozbiórka składowiska kamienia polnego od km 0+090 do 0+120 wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m3	60,0		
5		Rozebranie części przelotowej przepustów pod koroną drogi z rur betonowych DN300 w km 0+041 wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiórki poza plac budowy na odl. do 10 km	mb	6,0		
6		Rozebranie części przelotowej przepustów pod koroną drogi z rur betonowych DN300 w km 0+685 wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiórki poza plac budowy na odl. do 10 km	mb	6,0		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.	-	-		
7		Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat>I-V z wywozem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km - usunięcie istniejącego nasypu od km 0+290 do km 0+360	m3	125,0		
		D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2				
	D.03.01.01	Przebudowa przepustów pod koroną drogi				
8		Wykonanie części przelotowej przepustów pod koroną drogi z rur PEHD DN 400 w km 0+041 i km 0+685	mb	13,0		
9		Wykonanie ścian czołowych przepustów DN 400	szt.	4		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
10	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	3 529,6		
11	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20 cm	m2	3 529,6		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
12	D.05.02.00	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm - warstwa grub. 15 cm po zagęszczeniu	m2	3 142,3		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr. 15 cm	m2	16,0		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis kosztorysanta)