

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZICZYN

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,782
	D.01.02.01	Usunięcie krzaków	-	-
2		Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem materiału z wycinki poza plac budowy od km 0+290 do km 0+360 na odl. do 10 km	ha	0,03
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	-	-
3		Zdjęcie warstwy humusu o grub. 20 cm wraz z wywozem poza plac budowy do 10 km	m2	"=(782-7,5)*4,5+61 = 3546,3"
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i przepustów		
4		Rozbiórka składowiska kamienia polnego od km 0+090 do 0+120 wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m3	"=30*4*0,5 = 60,0"
5		Rozebranie części przelotowej przepustów pod koroną drogi z rur betonowych DN300 w km 0+041 wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiórki poza plac budowy na odl. do 10 km	mb	6,0
6		Rozebranie części przelotowej przepustów pod koroną drogi z rur betonowych DN300 w km 0+685 wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiórki poza plac budowy na odl. do 10 km	mb	6,0
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
7	D.02.01.01	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat>I-V z wywozem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km - usunięcie istniejącego nasypu od km 0+290 do km 0+360	m3	"=250*0,5 = 125,0"
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2		
	D.03.01.01	Przebudowa przepustów pod koroną drogi		
8		Wykonanie części przelotowej przepustów pod koroną drogi z rur PEHD DN 400 w km 0+041 i km 0+685	mb	"6,0+7,0=13,0"
9		Wykonanie ścian czołowych przepustów DN 400	szt.	4,0
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
10	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	"=(782-7,5)*4,5+44,3 = 3529,55"
11	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20 cm	m2	"=(782-7,5)*4,5+44,3 = 3529,55"
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
12	D.05.02.00	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm - warstwa grub. 15 cm po zagęszczeniu	m2	"=(782-7,5)*4,0+44,3 = 3142,3"
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
13	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr. 15 cm	m2	16,0

.....
(podpis kosztorysanta)