

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KLICZKI

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miar	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,500
		D.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.01.01	Wykonywanie wykopów w gruntach kat. I-V - ścinka poboczy i koryto pod zjazdami	m3	500mb x 2 = 1000mb x 0,1m = 100 m3 - ścinka poboczy 7 zjazdow x 4m2 x 0,15m = 4,2 m3 RAZEM 104,20 m3
2.1		Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 5km	m3	j.w. 104,20 m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31.5 stab. mech. - gr 10 cm po zagęszczeniu - na zjazdach	m2	7 zjazdow x 4m2 = 28m2 x 1,1 = 30,80 m2
4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
4.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	500mb x3,0m = 1500,0m2 - droga
4.2		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi i zjazdow pod ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej emulsją asfaltową	m2	500mb x3,0m x 2 + 30,8 m2= 3030,8m2 - droga + zjazdy
5	D.05.03.05a	Wyrównanie naierzchni mieszankami mienieralno-bitumicznymi	x	x
5.1		Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną AC16W w ilości 100 kg/m2	Mg	500mb x3,0m x 100 kg/m2 x 2,5= 375Mg
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
6	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
6.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 3 cm	m2	droga 500x3 = 1500 m2 zjazdy - 28,0 m2 RAZEM: 1528,0 m2
6.2	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km	m2	w km 0+000 - 20 m2 km 0+500 - 20 m2 w
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym	m2	500x1,0x2= 1000 m2