

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE na odcinku Kątki- Jarluty o dł. 0,790 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miar	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,790
2	D.01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu fi60 z rur betonowych pod koroną drogi i odwozem gruzu poza plac budowy	mb	22
2.1		Rozebranie ścian czołowych przepustu fi 60 i odwozem gruzu poza plac budowy	szt	4
3	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PP fi 60 oraz zasypaniem gruntu z urobku wraz z zagęszczeniem do poziomu konstrukcji	mb	22
3.1		Montaż ścian czołowych betonowych prefabrykowanych fi 600	szt	4
		D.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
4	D.02.01.01	Wykonywanie wykopów w gruntach kat. I-V - ścinka poboczy	m3	790mb x 2 = 1580mb x 0,1m = 158 m3
4.1		Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 5km	m3	790mb x 2 = 1580mb x 0,1m = 158 m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
5	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. warstwy 10 cm - odtworzenie konstrukcji po robotach związanych z wykonaniem przepustu	m2	2xprzepust fi 60 - 1,2x4=4,8 m2 x 2szt = 9,6m2
6	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31.5 stab. mech. - gr 15 cm po zagęszczeniu - odtworzenie konstrukcji po robotach związanych z wykonaniem przepustu	m2	2xprzepust fi 60 - 1,2x4=4,8 m2 x 2szt = 9,6m2 zjazd - 7m2 Razem: 16,6 m2
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
7		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	790mb x 4,0m = 3160,0m2
8		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	790mb x 4,0m = 3160,0m2 + 16,6 m2 = 3176,6 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
9	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m2	droga 790x4 = 3160 m2 odtworzenie 9,6 + 9,6 = 19,2 m2 zjazd - 7,0 m2 Razem: 3186,2 m2
10	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km	m2	w km 0+000 - 20 m2 0+790 - 20 m2 w km
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. średnia 5 cm	m2	790x1,0x2= 1580 m2