

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. Szulmierz od km 0+009 do km 1+290

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,281
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x
2		Mechaniczne odcięcie nawierzchni piłą mech.	mb	4,0
3		Rozebranie istniejącej nawierzchni	m2	40,0
		D.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
4	D.02.01.01	Wykonywanie wykopów w gruntach kat. I-V - ścinka poboczy	m3	[1281,0mx1,0mx0,1m - droga] - [(9,2+10,2)mx1,0mx0,1m - teren działek 292 i 498] = 128,10m3 -1,94m3=126,16 m3
5		Wywóz nadmiaru gruntu na odl. Do 10km	m3	126,16
		D.04.00.00 POBUDOWY		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
6		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2	1281 - (9,2+10,2)mx4,0m - = 5046,40 m2 RAZEM 5046,40 m2
7		Skropienie konstrukcji drogi emulsją asfaltową w ilości 0.1-0.3 kg/m2	m2	1281 - (9,2+10,2)mx4,0m - = 5046,40 m2 RAZEM 5046,40 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
8	D.05.03.05b	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalanej ubytków w nawierzchni masa bitumiczną o gr. do 5cm	m2	5 % powierzchni - 252,3 m2
9	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna KR1 - grubość warstwy 5 cm	m2	1281 - (9,2+10,2)mx4,0m - = 5046,40 m2 RAZEM 5046,40 m2

.....
(podpis kosztorysanta)