

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny Grzybowo					
1		Wymiana konstrukcji dachu oraz pokrycia			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Krotność = 2 463	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz. 1	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
3 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz. 1	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
4 d.1.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami poz. 1	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 40	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz. 5	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
7 d.1.1	kalk. własna	Oplata na wysypisku, utylizacja papy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Konstrukcja więźby dachowej			
8 d.1.2	KSNR 2 0401-01	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na dachach płaskich 463	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
9 d.1.2	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- czonej poz. 8	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
1.3		Pokrycie dachowe			
10 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej poz. 8	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
11 d.1.3	KNR 0-15 0519-03	Pokrycie dachów blachodachówką poz. 8	m ² m ²	 463.000	
				RAZEM	463.000
12 d.1.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
13 d.1.3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 33.50	m m	 33.500	
				RAZEM	33.500
14 d.1.3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 2*33.54	m m	 67.080	
				RAZEM	67.080
15 d.1.3	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm 7*3.10	m m	 21.700	
				RAZEM	21.700