

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KĄTKI-KLICE od km 0+000 do km 1+002

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,002
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	x	x
2.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem nadmiaru urobku poza plac budowy		6012,00
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw naturalnych łamanych		
3.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 po zagęszczeniu		4 489,40
4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
4.1		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2	m2	4 489,40
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
5.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m2	4489,40 m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 15 cm	m2	2 004,0
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
7	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
7.1		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	8,0
7.2		Tarcze znaków drogowych odblaskowych	szt	8,0

Sierpc, dnia 12.12.2016 r.

tech. Julian Kratkowski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 z ograniczeniem w specjalności drogowej
 (podpis Kratkowski) Nr 764/66