

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Pniewo Wielkie od km 0+000 do km 0+998

Lp	Symbolika techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,998
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	x	x
2.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem nadmiaru urobku poza plac budowy		4990,00
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw naturalnych		
3.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 12 po zagęszczeniu		1 794,00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
4.1		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	4 247,60
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
5.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m ²	4247,60
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 15 cm	m ²	1 996,0
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
7	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
7.1		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	9,0
7.2		Tarcze znaków drogowych odbłaskowych	szt	14,0

Sierpiec, dnia 12.12.2016 r.

Julian Kratkowski
 inżynier budowlany do projektowania
 i nadzoru nad robotami budowlanymi
 specjalność: w specjalności drogowej
 Nr ewid. 784/66

.....
 (podpis kosztorysanta)